

Formular F3

OBIECTIV: 02 Parcare auto - oras Ovidiu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenaj.alee acces+parcare auto

Categoria de lucrari: 02 Suprastructura

Executant1234 Obiectiv02 Obiect01 Categ02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02B1	82	SUTE MC	5,21000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2						
2	TSC35B31	82	SUTE MC	5,21000		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M						
3	TRA01A15P	82	TONE	937,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$						
4	TSD04B1	82	M CUB	49,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV						
5	TSD07H1	82	SUTE MC	0,87000		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %						
6	TSE06B1	82	SUTE MP	8,68000		
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV						
7	DA06B1	82	M CUB	86,80000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
8	DA12B1	82	M CUB	260,40000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE						
9	DA13B1	82	MP	868,00000		
MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 10 CM GROS						
10	DE10A1	82	M	263,00000		
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM						

Executant1234	Obiectiv02	Obiect01	Categ02		
0	1	2	3	4	5
11	DB01D1	82	MP	868,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC\$					
12	DB01C1	82	MP	868,00000	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT \$					
13	DB02D1	82	SUTE MP	17,36000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
14	DB12B1	82	TONE	123,50000	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA					
14	2001833		TONE	123,87000	
MIXTURA ASFALTICA BAD 25					
15	DB19E1	82	MP	868,00000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO SIME DE 4 CM CU ASTERN MECANICA					
15	2001832		TONE	81,59000	
MIXTURA ASFALTICA BA 16					
16	TRA01A25	82	TONE	776,50000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
17	TRA01A25	82	TONE	205,50000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
18	DF18A1	82	BUCATA	5,00000	
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
18	2100933		M CUB	0,50000	
BETON DE CIMENT B 100 -BC7,5 STAS 3622					
18	6301793		BUCATA	5,00000	
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
19	DF19A1	82	BUCATA	7,00000	
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					

Executant1234	Obiectiv02	Obiect01	Categ02		
0	1	2	3	4	5
19	7100093	BUCATA	3,99000		

INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8B
S1848

19	7101619	BUCATA	3,01000		
----	---------	--------	---------	--	--

INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35
S1848

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT

Lucrarea: 02 Parcare auto - oras Ovidiu

Obiectul: 01 Amenaj.alee acces+parcare auto

Categoria de lucrari: 02 Suprastructura

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2001832	TONE	81,590			0,000
	MIXTURA ASFALTICA BA 16					
2	2001833	TONE	123,870			0,000
	MIXTURA ASFALTICA BAD 25					
3	2100024	KG	767,960			0,775
	CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388					
4	2100933	M CUB	0,500			1,135
	BETON DE CIMENT B 100 -BC7,5 STAS 3622					
5	2200393	M CUB	113,794			193,451
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
6	2200513	M CUB	2,104			2,840
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
7	2200525	M CUB	35,588			48,043
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
8	2201658	M CUB	66,749			100,123
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.					
9	2201672	M CUB	428,531			642,797
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.					
10	2600323	KG	789,880			0,868
	EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877					
11	2800246	M	264,315			29,074
	BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139					
12	3421358	KG	14,202			0,014
	OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 36					
13	3421918	KG	9,548			0,009
	OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 50					
14	5800376	BUCATA	28,000			0,002
	SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272					
15	5817446	BUCATA	14,000			0,000
	SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220					
16	5840405	BUCATA	28,000			0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922					
17	5840766	BUCATA	14,000			0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922					
18	5882142	KG	0,140			0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 8 OL34 S 5200					
19	5882489	KG	0,280			0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET B M 6 OL34 S 5200					
20	6202806	M CUB	109,146			109,146
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
21	6202818	M CUB	1,578			1,578
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
22	6301793	BUCATA	5,000			0,075
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					

<i>Executant</i> 1234	<i>Obiectiv</i> 02	<i>Obiect</i> 01	<i>Categ</i> 02			
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	7100093	BUCATA	3,990			0,009
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8B S1848						
24	7101619	BUCATA	3,010			0,014
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848						
Total M:						1129,961

:

PROIECTANT



Lucrarea:02 Parcare auto - oras Ovidiu

Obiectul:01 Amenaj.alee acces+parcare auto

Categoria de lucrari:02 Suprastructura

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	141,23201			
2	0010122 ASFALTATOR 22	87,74010			
3	0010132 ASFALTATOR 32	100,49561			
4	0010152 ASFALTATOR 52	78,23326			
5	0010212 BETONIST 12	0,57630			
6	0010222 BETONIST 22	1,43135			
7	0010821 DULGHER PODURI 21	1,69393			
8	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	55,11800			
9	0012811 PAVATOR 11	363,87601			
10	0012812 PAVATOR 12	157,80000			
11	0012821 PAVATOR 21	226,22250			
12	0012822 PAVATOR 22	45,06242			
13	0012832 PAVATOR 32	45,06242			
14	0019621 SAPATOR 21	32,09500			
15	0019622 SAPATOR 22	73,84514			
16	0019911 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11	1,69393			
17	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	31,47242			
18	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	21,53228			
19	0029932 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	0,00937			

<i>Executant</i>	1234	<i>Obiecti02</i>	<i>Obiect01</i>	<i>Categori02</i>			
0		1		2	3	4 = 2 X 3	5
Total m:			1465,19207				

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT

Lucrarea:02 Parcare auto - oras Ovidiu

Obiectul:01 Amenaj.alee acces+parcare auto

Categoria de lucrari:02 Suprastructura

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE
DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII**

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521 EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	22,87190		
2	T 0003546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	18,92240		
3	T 0004004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI) PINA LA 12TF	19,31384		
4	T 0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	154,09440		
5	T 0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF	20,59600		
6	T 0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP	21,64750		
7	T 0004047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L	0,92008		
8	T 0004063 MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP	0,78120		
9	T 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	9,46120		
10	T 0007406 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC	8,49230		
Total U:		277,10082		

:

PROIECTANT

Lucrarea: 02 Parcare auto - oras Ovidiu

Obiectul: 01 Amenaj.alee acces+parcare auto

Categoria de lucrari:02 Suprastructura

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tarif unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
3	TRA01A15P	TONE		a.	937,50000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			b.	937,50000	
	AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					\$
16	TRA01A25	TONE		a.	776,50000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	776,50000	
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					\$
17	TRA01A25	TONE		a.	205,50000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU			b.	205,50000	
	AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					\$
Total transport auto din articole de lucrari					1919,50000	
Total t:					1919,50000	

PROIECTANT