

Formular FI

OBIECTIV: 2179 Parc gradinita - Ovidiu

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1	2	3	4	5
6	4	Investitia (lucrarca) de baza					
6.1		OB1 Parc					
6.2		OB2 Spatii verzi					
TOTAL grupa 6							
TOTAL valoare (exclusiv TVA)							
Taxa pe valoarea adaugata							
TOTAL valoare (inclusiv TVA)							

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 2179 Parc gradinita - Ovidiu

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OBI - Parc

Nr. cap./ Nr. subcap crt. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0	I	2	3
1	I. Lucrari de constructii		
2	1 01 Cismea-lucr.ctiil amplasare(2bc		
3	2 02 Banca beton		
4	3 03 Loc joaca copii (3 - 12 ani)		
5	4 05 Iluminat parc		
6	5 06 Amenajare pavaje		
	TOTAL cap. I		
7	III. Procurare echipamente, dotari		
8	1 c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep		
	TOTAL cap. III		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

OFERTANT

Executant 2179

Obiectiv 2179

Obiect OB1

Categorie 01

Parc gradinita - Ovidiu

Parc

Cisnea-lucr.ctii amplasare(2bc

Recapitulatie

[ron]

	M	m	U	t	T
--	---	---	---	---	---

Cheltuieli directe

din care utilaje:

-Vut termice

-Vut electrice

-Vut altele

Alte cheltuieli directe

Contributie asiguratorii %

Mo mo Uo to To

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Valoare V = To+Io+Po

Organizare de santier OS = % x V

Total fara TVA

T.V.A. TVA= % x (V+OS)

TOTAL GENERAL pe categorie

OFERTANT

Executant 2179

Obiectiv 2179

Obiect OB1

Categorie 03

-

Parc gradinita - Ovidiu

Parc

Loc joaca copii (3 - 12 ani)

Recapitulatie

[ron]

Material	Manopera	Utiliaj	Transport	TOTAL
M	m	U	t	T

Cheltuieli directe

din care utilitaje:

-Vut termice

-Vut electrice

-Vut altele

Alte cheltuieli directe

Contributie asiguratorii %

Mo	mo	Uo	to	To
----	----	----	----	----

TOTAL CHELF. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Valoare V = To+Io+Po

Organizare de santier OS = % x V

Total fara TVA

T.V.A. TVA= % x (V+OS)

TOTAL GENERAL pe categorie

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2179-Parc gradinita - Ovidiu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Parc

Categoria de lucrari: 03-Loc joaca copii (3 - 12 ani)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	

SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
1	2	3	4	5	

1	2	3	4	5
0				
1	YC01	82	LEI	6000,00000

MATERIALE - LUCRARI CONSTRUCTII (FUNDATII BETON)
PENTRU AMPLASARE DIVERSE JOCURI

2	YB01	82	LEI	3000,00000
---	------	----	-----	------------

CHELTUIELI MANOPERA PENTRU AMPLASARE DIVERSE JOCUR

I

TOTAL A:

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 2179 Parc gradinita - Ovidiu

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OB2 - Spatii verzi

Nr.cpt./ Nr. crt.	subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2
1	I. Lucrari de constructii		3
2	1 01 Spatii verzi-1350mp		
TOTAL cap. I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2179-Parc gradinita - Ovidiu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Parc

Categoria de lucrari: 01-Cismea-lucr.ctii amplasare(2bc

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)				

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					

1	YC01	82	LEI	1000,00000						
---	------	----	-----	------------	--	--	--	--	--	--

MATERIALE - LUCRARI CONSTRUCTII (PLATFORMA BETON)
PENTRU AMPLASARE CISMEA

2	YB01	82	LEI	635,28000						
---	------	----	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

CHELTUIELI MANOPERA PENTRU AMPLASARE CISMEA

TOTAL A:

OFERTANT

Executant 2179

Obiectiv 2179

Obiect OB1

Categorie 02

Parc gradinita - Ovidiu

Parc

Banca beton

Recapitulatie

[ron]

Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

M m u U e T

Cheltuieli directe

din care utilizaje:

-Vut termice

-Vut electrice

-Vut altele

Alte cheltuieli directe

Contributie asiguratorii %

Mo mo Uo to To

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Valoare V = To+Io+Po

Organizare de santier OS = % x V

Total fara TVA

T.V.A.

TVA= % x (V+OS)

TOTAL GENERAL pe categorie

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2179-Parc gradinita - Ovidiu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Parc

Categoria de lucrari: 02-Banca beton

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	----------------------	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1 TSA12C1 82 M CUB 3.00000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.
IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE
banca triunghi (5 buc) + banca 1,14x0,60 (6 buc)

2 CA02C1 82 M CUB 8.00000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM
L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622

3 CB11A1 82 MP 20.00000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DR
EPT CU H&3M, CU PLACAJ DE 8MM GROSIME

4 CC01C1 82 KG 600.00000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI
NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

5 CZ0301A1 82 KG 120.00000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM \$

6 CZ0301E1 82 KG 480.00000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$

7 TRA02A05 82 TONE 1.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. \$

8 TRA06A05 82 TONE 26.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$

9 TRB05A13 82 TONE 1.00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$

10 AUT3343 82 ORE 2.00000

POMPA PNEUMAT.DE BETON PB250 4-6MC/ORO \$

Formular F3

Executant 2179 Obiectiv 2179 Obiect OB1 Categ 02

0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

OFERTANT

Executanti 2179
 Obiectiv 2179
 Obiect OB1
 Categorie 03

- Parc gradinita - Ovidiu
 Parc
 Loc joaca copii (3 - 12 ani)

Recapitulatie

[ron]

	M	m	U	t	TOTAL
Material					
Manopera					
Utilaj					
Transport					
TOTAL					

Cheltuieli directe

din care utilaje:

- Vut termice
- Vut electrice
- Vut altele

Alte cheltuieli directe

Contributie asiguratorii %

	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
Valoare					
Organizare de santier					
Total fara TVA					
T.V.A.					
TOTAL GENERAL pe categorie					

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io = % x To

Profit

Po = % x (Tot+Io)

Valoare

V = Tot+Io+Po

Organizare de santier

OS = % x V

Total fara TVA

T.V.A.

TVA= % x (V+OS)

TOTAL GENERAL pe categorie

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2179-Parc gradinita - Ovidiu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Parc

Categoria de lucrari: 03-Loc joaca copii (3 - 12 ani)

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	----------------------	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1	YC01	82	LEI	6000,00000	
---	------	----	-----	------------	--

DIFERITE JOCURI

2	YB01	82	LEI	3000,00000	
---	------	----	-----	------------	--

MANOPERA PT. EXECUTAT JOCURI

TOTALA:

OFERTANT

Executant 2179

Obiectiv 2179

Obiect OB1

Categorie 05

Parc gradinita - Ovidiu

Parc

Iluminat parc

Recapitulatie

Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

M m n v t T

Cheeltuieli directe

din care utilizaje:

-Vut termice

-Vut electrice

-Vut altele

Alte cheeltuieli directe

Contributie asiguratorii %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheeltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

Valoare V = To+Io+Po

Organizare de santier OS = % x V

Total fara TVA

T.V.A.

TVA= % x (V+OS)

TOTAL GENERAL pe categorie

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2179-Parc gradinita - Ovidiu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Parc

Categoria de lucrari: 05-Illuminat parc

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
Total(a+b+c+d)				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5			

1 W2A04XA1 93 BUCATA 8,00000

STILP DIN TEAVA DE OTEL TIP T 5 M IN FUNDATIE
TURNATA

STALP ILLUMINAT + CORP TIP LED

2 9001121 M 100,00000

BANDA AVERTIZOARE

3 EA01B1 82 M 110,00000

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM

TUB COPEX

4 9002865 M 110,00000

TUB PROT. COPEX 25 - 250N

5 EC03A1 82 M 45,00000

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCORABE PE CONSOLE FIX.CU D
IBLURI METAL COND.< 10 MMP.

L:12007 -M :9006241 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CIYF 3X1,5MMP

6 EC03A1 82 M 65,00000

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCORABE PE CONSOLE FIX.CU D
IBLURI METAL COND.< 10 MMP.

L:12007 -M :4807870 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CIYF 3X2,5MMP

7 W1MLO1B 99 BUCATA 1,00000

SIGURANTA FUZIBILA (SUPORT+PATRON FUZIBIL) MONOPOL

ARA DE EXTERIOR TIP ... 20 KV

L:W1MLO01-M :9001507 -DISJ. DIF. P+N 16A/30MA

8 W1MLO1B 99 BUCATA 2,00000

SIGURANTA FUZIBILA (SUPORT+PATRON FUZIBIL) MONOPOL

ARA DE EXTERIOR TIP ... 20 KV

L:W1MLO01-M :9001508 -DISJ. 1P+N 16A

9 W1MLO1B 99 BUCATA 2,00000

SIGURANTA FUZIBILA (SUPORT+PATRON FUZIBIL) MONOPOL

ARA DE EXTERIOR TIP ... 20 KV

L:W1MLO01-M :9006221 -DISJ. 1P+N 16A

Executant 2179 Obiectiv 2179 Obiect OBI Categ 05

0	1	2	3	4	5
10	EF03A1	82	BUCATA	1,00000	
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GAT					
A ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG					
L:12061	-M	:9006372	-TABLOU ELECTRIC METALIC		
11	RPEE03A	99	BUCATA	25,00000	
MONT. IGROS/APARENT PRIZE BIPOLAIRE, NORMALE, SIMPLA-D					
UBLA, ETANSE, IMPERMEAB, DIN AMINOPLAST, BACHELITA					
L:EL03E	-0008	:7319034	-DOZA PATRATA		
L:EL18A	-0072	:6313368	-DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12		
L:EL18D	-0115	:5536157	-PRIZA DUBLA EXTER. 16A / IP66		
12	EE18B	99	BUCATA	10,00000	
SPOT LUMINOS, TERMINAL OPTIC, AJUSTABIL (PROIECTOR					
) MONT. PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC					
L:EL21MI	-M	:5103650	-SPOT LUMINOS		

TOTAL A:

OFERTANT

Executant 2179

Obiectiv 2179

Obiect OB1

Categorie 06

Parc gradinita - Ovidiu

Parc

Amenajare pavaje

Recapitulatie

Materiale Manopera Utilaj Transport TOTAL

M m m U t t T

Cheltuieli directe

din care utilizaje:

-Vut termice

-Vut electrice

-Vut altele

Alte cheltuieli directe

Contributie asiguratorii %

Mo mo Uo to To

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io = % x To

Profit

Po = % x (To+Io)

Valoare

V = To+Io+Po

Organizare de santier

OS = % x V

Total fara TVA

T.V.A.

TVA= % x (V+OS)

TOTAL GENERAL pe categorie

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2179-Parc gradinita - Ovidiu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Parc

Categoria de lucrari: 06-Amenajare pavaje

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar				
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)
0				SECTIUNE FINANCIARA				
		1	2	3	4	5		

1	TSE04A1	82	SUTE MP	17,35000				
---	---------	----	---------	----------	--	--	--	--

NIVELAREA SUPR. TEREN. SI PLATF. DE TERASM. EXEC. CU BU
LDOZ. PE TRACT. 65-80 CP IN TEREN CATEG. 1 SI 2

2	DD02A1	82	MP	1735,00000				
---	--------	----	----	------------	--	--	--	--

PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE
NISIP
(ASIM.)

3	9000089		MP	540,00000				
---	---------	--	----	-----------	--	--	--	--

PAVAJ PLAZA ANTICA SYMM 113 (PORTOCALIU ANTRACIT)

4	9000090		MP	160,00000				
---	---------	--	----	-----------	--	--	--	--

PAVAJ VIBROPRESAT ARCO ANTICA SYMM 101 (PORTOCALIU
ANTRACIT)

5	9000091		MP	1035,00000				
---	---------	--	----	------------	--	--	--	--

DALA VIBROPRESATA AMPLIO GRANITO SYMM 48 (400X400X
60) - ALB

6	CI05A1	82	MP	21,00000				
---	--------	----	----	----------	--	--	--	--

PLACAJ CU PLACI CESAROM LA INTERIOR SI EXTERIOR 20
X20-40X40MM CU MORTAR CIMENT PE SUPRAFETE PLANE
(ASIM.) ELEMENTE MICI ZIDARIE YUCATAN SYMM 85

7	8814802		BUCATA	210,00000				
---	---------	--	--------	-----------	--	--	--	--

ELEMENT MIC ZIDARIE YUCATAN SYMM 85 (250X160X100)

8	DE10A1	82	M	890,00000				
---	--------	----	---	-----------	--	--	--	--

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROFUARE 20 X 25
CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM

L:10173 -M :2100957 -BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622

9	TSA04C1	82	M CUB	100,00000				
---	---------	----	-------	-----------	--	--	--	--

SAP. MAN. IN SPATII LIMIT. SUB IM CU SPRIJ. SI EVAC. MA
N. IN PAM. CU UMID. NAT. LA ADINC. 0, 0-1, 5M T. TARE

RIGOLA

10	TRB01C15	82	STONE	180,00000				
----	----------	----	-------	-----------	--	--	--	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR
UNCARE DESC RASTURNARE GRUPI-3 DISTANTA 50M \$
PAMANT EXCEDENTAR

Formular F3

Executant 2179 Obiectiv 2179 Obiect OB1 Categ 06

0	1	2	3	4	5
11	9000851	M	400,00000		
RIGOLA PREFABRICATA + GRATAR METALIC					
12	NMB014011	ORE	30,00000		
MUNC. DESERV CTII MANIPULANT					
PTR. MONTARE RIGOLA PREFABR.					
13	TRA01A05	82	TONE	130,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 5 KM. \$					
RIGOLA PREFABR.					
14	TRA06A05	82	TONE	100,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$					

TOTALA:

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 2179 Parc gradinita - Ovidiu

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OB2 - Spatii verzi

Nr. crt.	Nr. subcap deviz pe obiect	Nr. cap./ I. Lucrari de constructii	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	I	2	3
1		I. Lucrari de constructii			
2		1 01 Spatii verzi-1350mp			
TOTAL cap. I					
TOTAL valoare (exclusiv TVA)					
Taxa pe valoarea adaugata					
TOTAL valoare (inclusiv TVA)					

OFERTANT

Executant 2179
 Obiectiv 2179
 Obiect OB2
 Categorie 01

Parc gradinita - Ovidiu
 Spatii verzi
 Spatii verzi-1350mp

Recapitulatie

Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
 M m U t T

Cheltuieli directe

din care utilaje:

- Vut termice
- Vut electrice
- Vut altele

Alte cheltuieli directe

Contributie asiguratorii %

TOTAL CHELF. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To
 Profit Po = % x (To+Io)
 Valoare V = To+Io+Po
 Organizare de santier OS = % x V
 Total fara TVA

T.V.A.

TVA= % x (V+OS)

TOTAL GENERAL pe categorie

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2179-Parc gradinita - Ovidiu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB2-Spatii verzi

Categoria de lucrari: 01-Spatii verzi-1350mp

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	----------------------	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				

1 TSH01A1 82 SUTE MP 13,50000

DEGAJAREA TERENULUI DE CORFURI STRAINE

2 TSH03A1 82 M CUB 270,00000

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,
CU PASTRAREA STRUCTURII T.MJLOCUI
20 CM

3 TSH04D1 82 MP 1350,00000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELAR
E SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.TARE ADINC.10CM

4 TSH05A1 82 MP 1350,00000

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN ST
RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM

5 TSC35A31 82 SUTE MC 2,70000

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC
TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M
pamant vegetal

6 TRA01A05P 82 TONE 486,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$

7 TSH09A1 82 SUTE MP 13,50000

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN
PANTA SUB 30% *

8 TSH12A1 82 SUTE MP 13,50000

UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI

9 TSH23B1 82 BUCATA 10,00000

EXTRAG.MAN.DE BUXUS FORME CU BALOT DE PAM.LA RADAC
INA,INALT.PLANTEI FIIND DE PESTE 50CM
ARBORI MATURI

10 TSH25B1 82 BUCATA 10,00000

TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARB
ORI FOIOSI SI RASINOSI CU DIAM.<10CM

L:10201 -0026:7200312 -ARBORI MATURI



Formular F3

Executivi 2179..... Obiectiv 2179..... Obiect OB2..... Categ 01

0	1	2	3	4	5
1.1	TSH18A1	82	BUCATA	10,00000	
EXTRAGEREA MANUALA A ARBUSTILOR, FARA BALOT DE PAMI NT LA RADACINA					
1.2	TSH24A1	82	BUCATA	10,00000	
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT					
1.3	7203326		BUCATA	10,00000	
TUPE					
1.4	TSH27A1	82	M CUB	8,00000	
UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL					
1.5	TRA05A05	82	TONE	8,00000	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$ apa					

TOTAL A:

OFERTANT

U.A.T OVIDIU

Lucrarea: 2179 Parc gradinita - Ovidiu

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod U/M	Consumurile Denumire resursa mat. cf. proiect Furnizorul	Pretul unitar (cf. oferta)	Val (excl. TVA) (tone)	Greutatea (tone)	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2000092	KG 121,200 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM			0,121	
2	2000573	KG 484,800 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM			0,484	
3	2005339	KG 15,800 PLASA SARMA ZINCATA OCHI HEXAG. 25,0 X1,0 X1500 S 2542			0,015	
4	2100024	KG 2598,800 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388			2,624	
5	2100206	KG 21,000 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055			0,021	
6	2100402	KG 85,000 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500			0,085	
7	2100713	M CUB 0,008 VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2			0,011	
8	2100830	KG 1,250 IPPOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1			0,001	
9	2100957	M CUB 40,050 BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622			98,923	
10	2100969	M CUB 8,064 BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622			20,240	
11	2101377	KG 2560,000 CIMENT			2,585	
12	2200513	M CUB 7,225 NISIP SORTAT NEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM			9,753	
13	2200525	M CUB 201,263 NISIP SORTAT NEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM			271,705	
14	2205939	M CUB 6,400 NISIP			8,640	
15	2206189	M CUB 7,440 BALAST			12,648	
16	2800246	M 890,000 BORDURA BEFON PT TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139			97,900	
17	2900565	M CUB 0,540 LEMN ROT CONS RUR NEC STEJ L MIN 1M D SUB MIN 9CM S4342			0,432	
18	2901167	M CUB 0,014 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040			0,008	
19	2903995	M CUB 0,010 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942			0,005	
20	2904406	M CUB 0,018 DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=48MM L=3,50M S 942			0,009	
21	2918768	M 14,900 LATUROAIE DIN FAG LUNGIME 1-3M CL CALIT UNICA			0,044	
22	2928335	MP 1,300 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI			0,029	
23	2960424	M CUB 0,480 LEMN ROTUND DE FAG			0,384	
24	2960436	M CUB 0,480 DULAPI DE FAG			0,384	

Executant:2179 ----- Obiectiv:2179

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
25	2960541	M CUB	0,240			0,120
	SCINDURI DE FAG					
26	2961155	MP	1,920			0,044
	PANOURI DE COFRAJ CU PLACAJ DE FAG					
27	3803128	KG	6,000			0,006
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889					
28	3805449	KG	18,800			0,018
	SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 4 STAS 889					
29	4807870	M	66,950			0,000
	CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CIYF 3X2,5MMP					
30	5103850	BUCATA	10,000			0,000
	SPOT LUMINOS					
31	5536157	BUCATA	25,500			0,002
	PRIZA DUBLA EXTER. 16A ; IP66					
32	5810230	BUCATA	330,000			0,003
	SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845					
33	5827702	BUCATA	4,000			0,004
	SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN A M 16X 200 GR. 4.8 S 2350					
34	5836777	BUCATA	50,000			0,000
	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452					
35	5838579	BUCATA	6,000			0,000
	SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN L 10 X 140 F1 S 1455					
36	5840405	BUCATA	330,000			0,003
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922					
37	5840558	BUCATA	4,000			0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922					
38	5841021	BUCATA	6,000			0,000
	PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926					
39	5842972	BUCATA	346,500			0,003
	PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL37 M 6					
40	5882104	KG	0,660			0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 6 OL34 S 5200					
41	5882257	KG	0,043			0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 18 OL34 S 5200					
42	5883043	KG	0,100			0,000
	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565					
43	5886942	KG	0,400			0,000
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111					
44	5893438	BUCATA	346,500			0,003
	BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B OLC45 D=20 * 50					
45	6103218	KG	4,800			0,005
	VOPSEA ULEI ORICE CULOARE					
46	6109860	KG	3,780			0,003
	ARACET TIP EP 25 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)					
47	6201084	KG	2,400			0,002
	ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE S11382					
48	6202806	M CUB	51,935			51,935
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
49	6202818	M CUB	9,045			9,045
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
50	6305098	KG	16,500			0,016
	CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM					

Formularul C6

Executivul 2179 Obiectiv 2179

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
51	6311528	KG	0,600			0,000
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM					
52	6313368	BUCATA	50,000			0,002
	DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
53	6500923	BUCATA	8,000			0,304
	STILP TEAVA OTEL VOPSIT L= 5 M 70X 4 MM + CORP LED ILUMINAT					
54	6719093	BUCATA	90,000			0,000
	DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT GRINZI					
55	7200312	BUCATA	10,300			2,369
	ARBORI MATUREI					
56	7203326	BUCATA	10,000			0,025
	TUFE					
57	7204203	KG	1,200			0,001
	PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE 70-80 CM					
58	7204435	KG	53,460			0,053
	SEMINTE DE PLANTE-GRAMINEE PERENE (PM)					
59	7306661	KG	0,125			0,000
	BUMBAC DE STERS S 2091					
60	7308499	BUCATA	346,500			0,010
	CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC					
61	7309326	KG	0,030			0,000
	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE					
62	7319034	BUCATA	25,000			0,009
	DOZA PATRATA					
63	7319369	BUCATA	13,200			0,005
	DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PT.CABLU IPE 4 IESIRI					
64	7322897	KG	0,100			0,000
	FRINGHIE CINEPA 9-16 MM					
65	7325655	BUCATA	8,000			0,005
	INDICATOR DE SECURITATE (PLACUTA AVERTIZOARE)					
66	7330080	BUCATA	20,000			0,000
	MORSETA UNIPOLARA, 2.5 MMP					
67	7333925	MP	3,000			0,001
	PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME					
68	7343803	BUCATA	0,100			0,000
	ROGOJINI DIN PAFURA 1,8X1,8M					
69	7344376	BUCATA	333,300			0,016
	SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)					
70	7344824	BUCATA	0,600			0,000
	BURGHIU CU CAP WIDIA, D= 7 MM					
71	8000277	%				0,000
	MATERIAL MARUNT					
72	8814802	BUCATA	210,000			0,000
	ELEMENT MIC ZIDARIE YUCATAN SYMM 85 (250X160X100)					
73	9000089	MP	540,000			0,540
	PAVAJ PLAZA ANTICA SYMM 113 (PORTOCALIU ANTRACIT)					
74	9000090	MP	160,000			0,160
	PAVAJ VIBROPRESAT ARCO ANTICA SYMM 101 (PORTOCALIU ANTRACIT)					
75	9000091	MP	1035,000			1,035
	DALA VIBROPRESATA AMPLIO GRANITO SYMM 48 (400X400X60)					
	- ALB					

Formularul C6

Executant 2179 Obiectiv 2179

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
76	9000851	M	400,000			0,400
	RIGOLA PREFABRICATA + GRATAR METALIC					
77	9001121	M	100,000			0,000
	BANDA AVERTIZOARE					
78	9001507	BUCATA	1,000			0,000
	DISJ. DIF. P+N 16A/30MA					
79	9001508	BUCATA	2,000			0,000
	DISJ. 1P+N 16A					
80	9002865	M	110,000			0,000
	TUB PROT. COPEX 25 - 250N					
81	9006221	BUCATA	2,000			0,000
	DISJ. 1P+N 10A					
82	9006241	M	46,350			0,000
	CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC, TENS. 0, 6/1KV, CYFF 3X1,5MMP					
83	9006372	BUCATA	1,000			0,000
	TABLOU ELECTRIC METALIC					
84	9999999	LEI				0,000
	DIFERENTA PRET MATERIAL					
Total M:						593,224

:

OFERTANT

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4=2 X 3	5
1	0010212 BETONIST 12	1,52000			
2	0010222 BETONIST 22	3,04000			
3	0010232 BETONIST 32	3,20000			
4	0010242 BETONIST 42	0,96000			
5	0010252 BETONIST 52	0,40000			
6	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	3,40000			
7	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	1,28000			
8	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	5,20000			
9	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	4,40000			
10	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	3,00000			
11	0011111 FIERAR BETON 11	7,80000			
12	0011112 FIERAR BETON 12	4,80000			
13	0011121 FIERAR BETON 21	8,16000			
14	0011132 FIERAR BETON 32	6,76000			
15	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	3,00000			
16	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	57,19000			
17	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	8,79000			
18	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	3,30000			
19	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	28,59000			
20	0011549 INSTALATOR ELECTRICIAN 4B	7,75000			
21	0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	4,39000			
22	0012812 PAVATOR 12	709,76856			
23	0012822 PAVATOR 22	546,13316			
24	0012832 PAVATOR 32	1016,04818			

Executanti	2179	Obiectiv2179	1	2	3	4=2X3	5
0							
25	0013412			1,47378			
	ZIDAR	12					
26	0013422			7,66365			
	ZIDAR	22					
27	0013432			1,47378			
	ZIDAR	32					
28	0013442			7,66365			
	ZIDAR	42					
29	0014011			30,00000			
	MUNC. DESERV. CTII MANIPULANT						
30	0019621			204,66720			
	SAPATOR	21					
31	0019622			124,94710			
	SAPATOR	22					
32	0019921			187,06578			
	MUNCITOR DESERV. CTII MONTJ.	21					
33	0019931			5,00000			
	MUNCITOR DESERV. CTII MONTJ.	31					
34	0020130			5,00000			
	ELECTRICIAN LINII EL.AER	3					
35	0029932			0,00486			
	MUNCITOR DESERV. CTII MASINI	32					
36	0090311			103,35600			
	PEISAGIST	11					
37	0090312			29,39990			
	PEISAGIST	12					
38	0090319			148,50000			
	PEISAGIST	1B					
39	0090321			7,49990			
	PEISAGIST	21					
40	0090322			65,56990			
	PEISAGIST	22					
41	0090332			35,20000			
	PEISAGIST	32					
42	0090342			175,50000			
	PEISAGIST	42					
43	0099919			95,44500			
	MUNCITOR DESV. GOSP. COM.	1B					
44	0099921			389,92910			
	MUNCITOR DESV. GOSP. COM.	21					
45	0099922			8,79990			
	MUNCITOR DESV. GOSP. COM.	22					
46	0099932			1,80000			
	MUNCITOR DESV. GOSP. COM.	32					
47	0099999						
	DIFERENTA PRET MANOPERA						
48	19			96,00000			
	ELECTRICIAN						

Executantul 2179 Obiectiv 2179

0 1 2 3 4 = 2 X 3 5

Total m: 4170,83943

_____ :

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFFERTANT

U.A.T OVIDIU

Lucrarea:2179

Parc gradinita - Ovidiu

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE
DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII**

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0003343 POMPA PNEUM. DE BETON, PB-250, 4-6MC/H	2,00000		
2	T 0003553 BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP	1,58752		
3	E 0003716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW	6,00000		
4	T 0004004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI) PINA LA 12TF	3,29650		
5	E 0004201 MAS.AUTOM.DE TAIAT SI INDEPT.OTEL BET., ACT.EL.D=3-20MM 5-10	0,78000		
6	E 0004203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PANA LA 40 MM	1,20000		
7	E 0004205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	4,98000		
8	T 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	2,77600		
9	E 0006609 TROLIU ELECTRIC 3,1- 5 TF	0,36000		
10	T 0006751 AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M	8,00000		
11	E 0007301 BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0,42000		
12	T 0007406 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC	3,88800		
13	E 0007609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	1,00000		
Total U:		36,28802		

OFERTANT

U.A.T OVIDIU

Lucrarea: 2179 Parc gradinita - Ovidiu

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Valoarea (exclusiv TVA)
			a)Cant. aferenta UM	Tariful unitar / UM		
			b)Tone transportate	Tariful unitar / UM		
			c)Km parcursi	Tariful unitar / t x km		
			d)Ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
7	TRA02A05	TONE (Ob./Categ. OBI/02)	a.	1,00000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.	b.	1,00000		
8	TRA06A05	TONE (Ob./Categ. OBI/02)	a.	26,00000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM	b.	26,00000	§	
13	TRA01A05	TONE (Ob./Categ. OBI/06)	a.	130,00000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CUB. AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	b.	130,00000	§	
14	TRA06A05	TONE (Ob./Categ. OBI/06)	a.	100,00000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM	b.	100,00000	§	
6	TRA01A05P	TONE (Ob./Categ. OB2/01)	a.	486,00000		
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	b.	486,00000	§	
15	TRA05A05	TONE (Ob./Categ. OB2/01)	a.	8,00000		
		TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM. §	b.	8,00000		
Total transport auto din articole de lucrari				751,00000		
			Totalt:	751,00000		

OFERTANT