



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA

Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro



Nr.26136/10.11.2022

Aprob,
Primar
George SCUPRA

CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparații - strada Poet Ovidiu și Aleea Pescarilor, din orașul Ovidiu

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

1.1. Achiziția de către U.A.T. OVIDIU (denumită în continuare Autoritate contractantă) a contractului de lucrări :

Nr. crt	DENUMIREA LUCRĂRII	COD CPV	Valoare totala lei (fara TVA)
1.	LUCRĂRI DE REPARAȚII - STRADA POET OVIDIU ȘI ALEEA PESCARILOR DIN ORAȘUL OVIDIU	45233251-3 Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere	440.000 lei

1.2. Prezentul Caiet de sarcini cuprinde condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite la executarea lucrărilor de asfaltare a străzilor. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

1.3. Lucrările de asfaltare a drumurilor se vor efectua conform prevederilor reglementărilor tehnice și standardelor din domeniu, în vigoare, în scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare.

2.DOMENIUL DE APLICARE

2.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică lucrărilor de reparații a străzilor, în scopul satisfacerii cerințelor desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și confort deplin, precum și pentru conservarea patrimoniului rutier.

2.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor de întreținere și reparații.



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA

Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro

2.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

2.4. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

3. INFORMAȚII AMPLASAMENT

3.1. Amplasamentul lucrării îl reprezintă strazi din orașul Ovidiu în suprafață aproximativă totală de 1500 m², pentru următoarele strazi:

Denumire strada	Suprafață aproximativă (mp)
Str. Poet Ovidiu TR I, sens nr.1, sens nr. 2	1200 mp
Aleea Pescarilor	300 mp
TOTAL	1500

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, inclusiv modificările și completările care au apărut ulterior;
- Legea 50/1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;
- Ordinul nr.346/2000 reactualizat privind modificarea și completarea OMT nr.78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice;
- Indicativ AND 554/2002 – Normativ privind întreținerea și repararea drumurilor publice;
- C270-1991 - Normativul pentru întreținerea și repararea străzilor ;
- STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții generale
- STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază cât și de fundații. Condiții tehnice generale

- S.R.174/1-02 Îmbrăcămiți bituminoase cilindrate executate la cald. Condiții tehnice de calitate
- S.R.174/2-97 Îmbrăcămiți bituminoase cilindrate executate la cald. Condiții tehnice pentru prepararea și punerea în operă a amestecurilor asfaltice și recepția îmbrăcămintei.
- SR 662/2002 Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră.
- SR 667/2001 Agregate naturale și piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiții tehnice generale de calitate.

Orice alt act în vigoare ce reglementează aceste categorii de lucrări, inclusiv legislația care reglementează condițiile de muncă și de protecție a muncii .

5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

5.1. Lucrări de reparare a părții carosabile

Acest tip de lucrări se recomandă pentru străzile care au o casetă a drumului formată din pământ , piatră spartă, balast și/sau asfalt, la care îmbrăcămintea asfaltică este mai veche de 15 ani,



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA



Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro

asfaltul este îmbătrânit, prezintă numeroase defecțiuni cum ar fi: peladă, gropi, crăpături, denivelări. Pentru remedierea acestor defecțiuni sunt necesare următoarele operațiuni:

- curățirea și înlăturarea stratului de noroi în gros. medie de 5 cm de pe stratul rutier;
- scarificarea mecanică a platformei drumului executată cu autogrederul pe o adâncime de cel puțin 5 cm, în împietruirea existentă fără adunarea materialului;
- reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite, executată mecanic cu autogrederul ;
- fundația pe care se așează macadamul folosit ca strat de bază sau ca îmbrăcămintă se execută conform STAS 6400;
- pentru porțiunile de străzi care nu au în situația inițială stratul de piatră, se va așterne piatră după curățire, scarificare și reprofilare într-un strat de 10cm;
- piatra spartă se așterne pe fundație într-un strat uniform și se cilindrează la uscat până la fixare, apoi se așterne splitul de împanare în minimum două reprize, se stropește succesiv cu apă și se continuă cilindrarea până la înclăștare; umplerea golurilor rămase se face cu nisip, uniform în două reprize și se cilindrează concomitent până la fixarea definitivă; grosimea de așternere a pietrei trebuie să fie cu circa 25% mai mare decât grosimea prevăzută după cilindrare;
- așternerea pietrei sparte se face în grosime cât mai uniformă, folosindu-se în acest scop benzi-reper din agregatele așternute ; așternerea și cilindrarea pietrei se face prin verificare continuă la șablon;
- fixarea definitivă a macadamului se consideră terminată când tamburii unui compresor greu, cu rulouri netede, nu mai lasă nici un fel de urme;
- după fixarea definitivă se așterne un strat de nisip în grosime de 1cm pentru protecție;
- sapătura mecanică la rigole în vederea asigurării scurgerii apelor;
- transport material pietros;
- așternerea unui strat de nisip după compactare;
- așternerea unui strat de piatră spartă după compactare;
- compactarea straturilor de agregate

Materialul pietros de întreținere (sort și balast) se va depozita în grămezi mici pe acostamente, astfel ca prismele de material să poată fi aduse cu ușurință pe suprafața părții carosabile. Sortul și balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheț, nu trebuie să conțină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

Săparea sistemului rutier și a terenului de fundare cu mijloace mecanice, cu descărcare direct în mijloacele de transport. Pentru finisarea casetelor se pot executa și săpături manuale. Materialul rezultat se încarcă în autovehicule și se transportă la sediul districtului cel mai apropiat, în locurile indicate de șeful de district sau se poate așterne în zonele cu acostamente denivelate din afara localităților.

Sistemul rutier se realizează din: 10 cm piatră spartă , 10 cm balast, 5 cm mixtură asfaltică. Așternerea straturilor se va executa în reprize și se va compacta energetic după fiecare strat, conform procedurilor STAS în vigoare.

Se va întocmi proces verbal de lucrări ascunse la faza teren fundație și proces verbal de recepție faza strat suport pentru stratul de legătură – B.A.D. 25.

La așternere și compactare se va respecta regimul de temperaturi impus de STAS 174/2/1997.

Compactarea se realizează obligatoriu cu un compactor mecanic vibrator cu rulouri netede și se va acorda o atenție deosebită acestei operații pentru obținerea unei etanșeități și durabilități a lucrării.

5.1.1. Verificarea lucrărilor.

Se face de către responsabilul tehnic cu execuția a executantului și cu dirigintele de șantier nominalizat de beneficiar, dacă este cazul.

5.1.2. Recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor se face la terminarea execuției, în conformitate cu reglementările în vigoare privind metodologia de recepționare a lucrărilor. Normativ AND 514 / 2000.



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA



Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro

Se va urmări ca suprafața, să prezinte planeitatea care să se încadreze în SR 174 /1 -2009 atât în profil transversal cât și în profil longitudinal.

6.MĂSURI DE SECURITATE SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

Pe toată perioada de execuție a lucrărilor se vor respecta prevederile din următoarele acte normative:

1. Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în muncă ;
2. Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
4. “Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituirea restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public” aprobate prin Ordinul nr. 1112/411 al MI – MT / octombrie 2000;

Se atrage atenția în mod deosebit asupra semnalizării corecte a punctului de lucru în strictă conformitate cu Normele metodologice de la pct. 4, în vederea evitării producerii unor accidente de circulație cât și pentru protejarea personalului ce execută respectivele lucrări de reparații, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toată durata executării lucrărilor.

Executantul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

După încheierea lucrărilor, executantul va asigura curățenia la locul de muncă.

7.CERINTE PRIVIND PROPUNEREA TEHNICA

7.1. Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu Caietul de sarcini, demonstrându-se astfel că sunt îndeplinite și asumate în totalitate cerințele documentației de atribuire. Propunerea tehnică va include un memoriu tehnic ce va conține obligatoriu:

a)activitățile care sunt necesare pentru executarea lucrărilor așa cum sunt acestea structurate în caietul de sarcini.

Se vor avea în vedere:

- descrierea detaliată a metodologiei și a planului de lucru conceput pentru executarea lucrărilor, corelarea cu graficul de execuție;
- se vor furniza detalii complete despre metodele de lucru avute în vedere pentru fiecare operațiune principală, activitate și subactivitate necesare pentru finalizarea lucrărilor și a îndeplinirii la timp a contractului.

b)graficul activităților pentru încadrarea în termenul de realizare solicitat.

-se va întocmi un grafic fizic și valoric de execuție a lucrărilor pe săptămâni și categorii de lucrări (pentru toate categoriile de lucrări) în corelare cu legislația, standardele, normativele în vigoare, cu indicarea necesarului de resurse (materiale, manopera, utilaje de construcție, mijloace de transport) pentru fiecare activitate și lucrare.

-se va prezenta un plan detaliat de program pentru realizarea îndeplinirii obiectului contractului în conformitate cu metodologia de realizare a execuției lucrărilor și timpul declarat de finalizare.

-planul de lucru propus trebuie să fie conform cu abordarea tehnică și metodologia propusă: să demonstreze înțelegerea prevederilor din Caietul de sarcini, încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat.

c)resursele alocate pentru executarea lucrărilor.

-se vor indica resursele privind personalul cheie și mâna de lucru avută în vedere în conformitate cu metodologia propusă.

Se vor prezenta :

- structura echipelor propuse pentru executarea lucrărilor;



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA



Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro

-modul de abordare în lucru cu subcontractanții (dacă este cazul), în raport cu natura activităților subcontractate.

Operatorii economici au obligația de a prezenta fișe tehnice și declarații de performanță pentru produsele oferite la solicitarea beneficiarului.

Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba română și de declarație de performanță de la producător.

În cazul în care prescripțiile tehnice pentru executarea reparațiilor prevăd condiții speciale de planeitate, forma de racordări precum și montarea în prealabil a unor piese, dispozitive, aceste condiții vor face obiectul unei verificări suplimentare, înainte de începerea lucrărilor de reparații.

Toate verificările ce se efectuează la lucrări sau părți de lucrări, care ulterior se acoperă, se înscriu în procesele-verbale de lucrări ascunse conform instrucțiunilor respective.

7.2. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini. La elaborarea ofertei tehnice se vor descrie tehnologiile de execuție aferente fiecărei categorii de lucrări, cu respectarea standardelor și prescripțiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini, pentru executarea lucrărilor de bună calitate.

Anexat propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta:

- O declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de tehnica securității muncii și protecția mediului, potrivit capitolului 6. din prezentului caiet de sarcini.

- Planul Calității propus pentru fiecare categorie de lucrări în parte, vizat de persoane atestate de MDLPL (MTCT) sau de instituții echivalente din țara de origine a ofertantului. Cerința este impusă de Legea 10/1995 a calității în construcții.

8.CERINTE PRIVIND PROPUNEREA FINANCIARĂ

8.1. Oferta financiară se va prezenta în RON la care se adaugă TVA.

8.2. Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare adaptate la categoriile de lucrări descrise în Caietul de sarcini:

-Formular F3- Lista cuprinzând cantitățile de lucrări.

8.3. Prețul materialelor care intră în operă din cadrul listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a Caietului de sarcini pe categorii de lucrări, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca

fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă, indiferent de neprevăzutele ce ar putea apărea în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. În cazul în care apar lucrări neprevăzute, acestea vor fi suportate din profitul executantului.

Devizul ofertă va fi întocmit luându-se în considerare toate lucrările prevăzute în antemăsurătoare și caietul de sarcini și ținând cont de propriile costuri de producție, taxele și impozitele către stat, **distanțele reale** de transport de la depozitele/stațiile de aprovizionare la amplasamentul lucrării, toate cheltuielile necesare cu forța de muncă, utilaje, etc., indirecte și profit.

Ofertantul se poate deplasa în teren pentru întocmirea ofertei .

9.PRECIZĂRI GENERALE

9.1. Ofertanții trebuie să depună oferta tip pachet care să cuprindă obligatoriu execuția lucrărilor.

9.2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului de lucrări și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

9.3. Prezentarea propunerii tehnice și financiare se face conform fișei de date a achiziției.



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA

Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro



9.4. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

10.PERIOADA DE EXECUTIE

10.1.Termenul de execuție și predare a lucrării : **60 zile** de la semnarea Contractului de execuție a lucrărilor.

11.CERINȚE PRIVIND GARANȚIA LUCRĂRILOR

11.1. Oferta va conține în mod obligatoriu perioada de garanție acordată de la recepția la terminarea lucrărilor până la recepția finală a lucrărilor. Nu se acceptă o garanție mai mică de **24 luni**.

12.ALTE SPECIFICATII

Riscurile ce vor fi luate în considerare pe durata implementării contractului :

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta.

Ofertantul își asumă riscul pentru cazul în care lucrările executate nu coincid cu cele ofertate.

Autoritatea contractantă își asuma riscul pentru eventualele întârzieri pe parcursul derulării procedurii de atribuire din cauza eventualelor contestații și aprobărilor necesare pentru documente, care pot afecta demararea în timp a contractului.

Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor (transport, procurare de materiale, manopera, montaj, proiectare și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din prezentul caiet de sarcini.

La cantități pot exista erori de până la 5%. Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri între orele 08:00 și 15:00, cu scopul de a-și face o idee despre constrângerile lucrării și pentru a realiza măsurători precise în scopul realizării ofertei.

13.ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITATI

Autoritatea contractantă se obligă sa recepționeze lucrările în termenul stabilit, dacă acestea corespund specificațiilor caietului de sarcini și propunerii tehnice.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească prețul convenit prin contract, pentru lucrările executate și recepționate, la termenele stabilite.

Autoritatea contractantă se obligă să notifice executantului, în scris, orice plângere sau reclamație în legătură cu conformitatea lucrărilor executate.

14.OBLIGATII PENTRU OFERTANTI

Să prezinte documentele și formularele solicitate.

Să încheie contractul de lucrări conform dispozițiilor legale în vigoare.

Să execute lucrările respectând termenele de execuție și de garanție impuse în specificațiile tehnice.

15.CRITERII DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire este **prețul cel mai scăzut**, care se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerințele din prezentul caiet de sarcini.

Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile incepand cu data limita de primire a ofertelor

16. ANTEMASURATOARE

Pentru întocmirea ofertei se vor folosi Indicatoarele de norme de deviz ediția 1981, revizuită și completată la nivelul anului 1999.

D, RCS, TS, TR - Normativele pentru execuția lucrărilor de drumuri, sapaturi, umpluturi, terasamente, transporturi



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA



Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro

Obiectul contractului îl constituie executarea lucrărilor de reparații în conformitate cu
antemăsurătoarea prezentată mai jos:

ANTEMĂSURĂTOARE

Str. Poet Ovidiu nr.1, S=512 mp

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	TSC02B1 82	SUTE MC	1,64000
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2			
2	TSA02C1 82	M CUB	40,96000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE			
3	TRB01B11 82	TONE	73,73000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M			
4	TRI1AA01A1 82	TONE	73,73000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1			
5	TSC35B32 82	SUTE MC	1,64000
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30 M			
6	TRA01A05P 82	TONE	368,64000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			
7	DA06B2 82	M CUB	51,20000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP			
8	TRA01A40 82	TONE	107,40000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.			
9	DA12C1 82	M CUB	102,40000
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE			
Strat piatra sparta 25/63 - 20 cm			
10	TRA01A40 82	TONE	195,07200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.			
11	DA12A1 82	M CUB	51,20000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA



Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro

Strat piatra sparta 0/63 - 10 cm

12	TRA01A40	82	TONE	126,42000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.				\$
13	DB01A1	82	MP	512,00000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC				
14	DB02D1	82	SUTE MP	5,12000
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				
15	TRA05A30	82	TONE	0,23300
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM\$				
16	DB19G1	82	MP	512,00000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA				
16	2100019		TONE	72,80600
BETON ASFALTIC BA16				
16	2001056		TONE	1,53600
NISIP BITUMAT (DRESSING)				
17	TRA01A30	82	TONE	74,34200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.				\$

Str, Poet Ovidiu nr,2 S= 512 mp

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
1	TSC02B1	82	SUTE MC	1,64000
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2				
2	TSA02C1	82	M CUB	40,96000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE				
3	TRB01B11	82	TONE	73,73000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M				



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA

Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro



4	TRI1AA01A1	82	TONE	73,73000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1				\$
5	TSC35B32	82	SUTE MC	1,64000
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30 M				
6	TRA01A05P	82	TONE	368,64000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				\$
7	DA06B2	82	M CUB	51,20000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP				
8	TRA01A40	82	TONE	107,40000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.				\$
9	DA12C1	82	M CUB	102,40000
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE				
Strat piatra sparta 25/63 - 20 cm				
10	TRA01A40	82	TONE	195,07200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.				\$
11	DA12A1	82	M CUB	51,20000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE				
Strat piatra sparta 0/63 - 10 cm				
12	TRA01A40	82	TONE	126,42000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.				\$
13	DB01A1	82	MP	512,00000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC				
14	DB02D1	82	SUTE MP	5,12000
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				
15	TRA05A30	82	TONE	0,23300
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM				\$
16	DB19G1	82	MP	512,00000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA				
16	2100019		TONE	72,80600
BETON ASFALTIC BA16				
16	2001056		TONE	1,53600



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA



Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro

NISIP BITUMAT (DRESSING)

17 TRA01A30 82 TONE 74,34200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$

Str. Aleea Pescarilor,S= 120 mp

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	TSC02B1 82	SUTE MC	0,38400
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2			
2	TSA02C1 82	M CUB	9,60000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE			
3	TRB01B11 82	TONE	17,28000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M			
4	TRI1AA01A1 82	TONE	17,28000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1			
5	TSC35B32 82	SUTE MC	0,38400
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30 M			
6	TRA01A05P 82	TONE	86,40000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			
7	DA06B2 82	M CUB	12,00000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP			
8	TRA01A40 82	TONE	25,17100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.			
9	DA12C1 82	M CUB	24,00000
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE			
Strat piatra sparta 25/63 - 20 cm			
10	TRA01A40 82	TONE	45,72000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.			



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA

Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro

11 DA12A1 82 M CUB 12,00000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE

Strat piatra sparta 0/63 - 10 cm

12 TRA01A40 82 TONE 29,63000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. \$

13 DB01A1 82 MP 120,00000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$

14 DB02D1 82 SUTE MP 1,20000

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

15 TRA05A30 82 TONE 0,05460

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM\$

16 120,00000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA

16 17,06400

BETON ASFALTIC BA16

16 0,36000

NISIP BITUMAT (DRESSING)

17 17,42400

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.

Str. Aleea Pescarilor, S= 100 mp

Crt.	Simbol				
	Denumire resursa				
	Observatii				
	Corectii				
	Liste Anexe				
1	TSC02B1 82	SUTE MC			0,32000
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					
2	TSA02C1 82	M CUB			8,00000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE					
3	TRB01B11 82	TONE			14,40000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M					
4	TRI1AA01A1 82	TONE			14,40000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1					
5	TSC35B32 82	SUTE MC			0,32000



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA

Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30 M					
6	TRA01A05P 82	TONE			72,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
7	DA06B2 82	M CUB			10,00000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP					
8	TRA01A40 82	TONE			20,97600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.					
9	DA12C1 82	M CUB			20,00000
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
Strat piatra sparta 25/63 - 20 cm					
10	TRA01A40 82	TONE			38,10000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.					
11	DA12A1 82	M CUB			10,00000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE					
Strat piatra sparta 0/63 - 10 cm					
12	TRA01A40 82	TONE			24,69200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.					
13	DB01A1 82	MP			100,00000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
14	DB02D1 82	SUTE MP			1,00000
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
15	TRA05A30 82	TONE			0,04550
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM\$					
16	DB19G1 82	MP			100,00000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA					
16	2100019	TONE			14,22000
BETON ASFALTIC BA16					
16	2001056	TONE			0,30000
NISIP BITUMAT (DRESSING)					
17	TRA01A30 82	TONE			14,52000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					

Avizat,
Șef serviciu ACHIZITII, TEHNIC, INVESTITII SI FONDURI EXTERNE
George DRĂGAN

Biroul Achiziții, Investiții și Proiecte cu Finanțare Externă
Întocmit,
Insp. Mihaela CLINCU

Compartiment tehnic și derulare contracte
Responsabil tehnic
Ref. Lazăr Adrian



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA

Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro

