

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul:
 Obiectul:
 Stadiul fizic:

Primaria Ovidiu
 1 Lucrari
 1 Extindere retea Poet Ovidiu

DEVIZ OFERTA

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC04A# - Cablu pentru energie electrica cu sectiunea pana la 16 mmp montat liber prin asezare pe fundul canalelor	m	225.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	4806830 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 4X 16 U s 8778	m	229.500		
2	W2K09A# - Conductor torsadat pentru bransament TYIR	m	70.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.0	22222 - Platforma ridicatoare	ora	31.500		
2.1	4832059 - Conductor al. T yir 10X 16	m	72.100		
3	EA10C# - Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior 50-100 MM	m	230.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	6704661 - Tub riflata neperforat pvc DN 50	m	235.750		
4	EF11B1 - Cutie sau rama de protectie, pentru tablouri electrice cutie metalica cu usa, avind dimensiunile 300x300x350mm, montata aparent	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	W2K12A1 - Clema de intindere bransament C.i. B 400 stalp beton on montat	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	22222 - Platforma ridicatoare	ora	3.600		
5	7501333 - Clema derivatie cu dinti CDD45C	buc	6.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TSA17C1 - Sapatura manuala de pamant,in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc,de pana la 4 m adancime,pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijini latime < 1 m adancime < 2.5 m,teren foarte tare	mc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	W2F01C# - Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat pe stilp plantat cu platforma ridicatoare cu brat PRB-16 pt. retelele de iluminat aeriene;	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7.1	5106108 - Lampa stradala LED 80w	buc	6.000		
8	W2F12A01 - Brat tip em pentru corp ilum. publ. incl. cond. cu lung. 1,25 m st. beton Montare cu telescop montat	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8.0	22222 - Platforma ridicatoare	ora	2.700		
9	RPCA08A% - Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2-0,4 MC	mc	71.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	W2A16B# - Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10.1	6500936 - Stilp din teava de otel zincat de 8 M,	buc	6.000		
11	CA01M1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in fundatii, la constructii ingineresti (stalpi lea etc.)	mc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.048		
12	TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	17.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						