

Lucrarea:2178 Capela mortuara,Ovidiu

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire Furnizorul	U/M resursa mat.	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. oferta)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2000078	KG	0,220			0,000
	OTEL BETON PROFIL NETED OB30		STAS 438 D= 8MM			
2	2000092	KG	2272,500			2,272
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37		STAS 438 D= 8MM			
3	2000573	KG	9393,000			9,393
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC		PC 52 S 438 D=16MM			
4	2100024	KG	0,400			0,000
	CIMENT PORTLAND		P 40 SACI S 388			
5	2100206	KG	30,000			0,030
	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA		25 SACI S 7055			
6	2100385	KG	1251,600			1,264
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI		F 25 SACI S 1500			
7	2100402	KG	828,220			0,836
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI		M 30 SACI S 1500			
8	2100440	KG	9,600			0,009
	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI		PA 35 SACI S 1500			
9	2100713	M CUB	1,422			1,991
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII		TIP 2			
10	2100830	KG	738,486			0,745
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A		SACI S 545/1			
11	2100880	KG	27,640			0,027
	FILER DE CALCAR		TIP 1 SACI S 539			
12	2100945	M CUB	14,572			35,847
	BETON DE CIMENT B 150-BC10		STAS 3622			
13	2100969	M CUB	130,032			326,380
	BETON DE CIMENT B 250-BC20		STAS 3622			
14	2101151	KG	1513,000			1,513
	MORTAR ADEZIV PT.GRESIE SI FAIANTA GRIGGIO CERKOL F 17					
15	2101171	M CUB	3,900			9,438
	MORTAR DE ZIDARIE M 50		S 1030			
16	2101197	M CUB	8,500			20,825
	MORTAR PENTRU TENCUIALA M 10-T					
17	2101470	M CUB	10,380			24,393
	MORTAR M 25-T					
18	2101509	M CUB	7,544			18,256
	MORTAR DE CIMENT M100-T					
19	2200161	M CUB	23,690			37,904
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU		7-30 MM			
20	2200496	M CUB	6,580			8,883
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-1,0 MM			
21	2200513	M CUB	2,700			3,645
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-3,0 MM			
22	2200525	M CUB	4,446			6,002
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-7,0 MM			
23	2201672	M CUB	469,900			704,850
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE		40-63 MM.			
24	2202200	MP	76,500			3,932
	PLACA CALCAR BANPOTOC CAL.I		G=2CM S 6035			

Formularul C6

Executant 2178 Obiectiv 2178

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
25	2204375	KG	26,250			0,026
MOZAIC DIN MARMURA ALBA SACI G= 0,5X 1,0MM						
26	2204818	KG	85,100			0,085
MOZAIC DIN PIATRA ALBA SACI G= 0,5X 1,0MM						
27	2205719	KG	0,240			0,000
TALC MACINAT S 11124						
28	2401064	MP	92,000			1,189
FAIANTA FILDES MUCHII DREPT 150X 75X5,5 C. E S233						
29	2440838	BUCATA	4,040			0,058
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB C. 1 S1540						
30	2440864	BUCATA	6,060			0,087
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB C. 2 S1540						
31	2442757	BUCATA	4,040			0,048
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066						
32	2451485	BUCATA	4,040			0,005
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716						
33	2453172	BUCATA	4,040			0,062
REZERVOR WC B DUO-BLOC ALB C.1						
34	2453536	BUCATA	4,000			0,004
SAPUNIERA SA 2-15 (APARENTE) ALB C.1 NI 544						
35	2453768	BUCATA	4,000			0,006
PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1						
36	2453823	BUCATA	4,040			0,034
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806						
37	2506709	BUCATA	4,040			0,016
OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X600 MM S 9042						
38	2600220	KG	19,460			0,021
BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754						
39	2600294	KG	0,200			0,000
BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP 70 S 2484						
40	2602797	M CUB	3,060			0,070
PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461						
41	2605828	KG	20,620			0,020
VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC						
42	2800052	M CUB	57,037			44,489
BLOC ZID NEARMAT BCA GBN50/ 650 PALETS1083						
43	2900668	M CUB	3,926			3,140
LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342						
44	2901167	M CUB	0,193			0,115
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040						
45	2903153	M	13,600			0,010
SCINDURI RASINOASE GELUITE 10-20X80-120 MM						
46	2903830	M CUB	1,648			0,824
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942						
47	2903878	M CUB	11,050			5,525
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=5,00M S 942						
48	2903995	M CUB	0,422			0,211
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942						
49	2904406	M CUB	3,255			1,627
DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=48MM L=3,50M S 942						
50	2905955	M CUB	0,007			0,003
SIPCI RASIN.CL I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M						

Executant 2178 Obiectiv 2178

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
51	2917673	M CUB	0,906			0,724
DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,00M S 8689						
52	2918639	M CUB	0,112			0,089
DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI LUNG=1,8- 5M CL A						
53	2918782	M CUB	3,020			2,416
RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M						
54	2925412	M CUB	0,016			0,016
PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FN 1830X1700X6,0 S6986						
55	2928335	MP	52,540			1,208
PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI						
56	2948098	M	206,000			0,412
PERVAZURI BAGHETE PT.USI CHER.RASIN. 32/19 MM.						
57	2949511	BUCATA	4,000			0,012
RAMA PT.CLOSET DIN LEMN FAG FARA CAPAC S 3489						
58	2950716	BUCATA	88,000			0,004
DIBLU DIN LEMN						
59	2958990	KG	37,460			0,037
LEMN DE FOC FOIOASE TARI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT						
60	3304720	M	2,500			0,005
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.UII- 25(1) OL 32 1 S 7656						
61	3305683	M	0,500			0,000
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656						
62	3434783	KG	8,609			0,008
OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5						
63	3445641	KG	331,500			0,331
OTEL LAT 60X3MM PT.DISPOZ.PRINDERE INCLUSIV SURUBURILE						
64	3500037	KG	15,000			0,015
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 20X 20X 4 OL37-1N						
65	3500623	KG	10,000			0,010
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N						
66	3500738	KG	24,000			0,024
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 6 OL37-1N						
67	3505920	M	20,400			0,000
TEAVA NEFILETATA DE OTEL ZINCAT D 2 1/2"						
68	3600370	KG	1,295			0,001
TABLA NEAGRA CAL.1 CL.U S1946 0,80X 750X1500 OL34						
69	3642732	KG	309,400			0,309
TABLA ZINCATA S2028 0,6 X 750X1500 OL34-1N CAL.1						
70	3700285	KG	2,400			0,002
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 20 OL37-1N						
71	3701411	KG	37,680			0,037
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1N						
72	3701413	KG	5,000			0,005
BANDA DIN OTEL ZINCAT 40X4 MM						
73	3803128	KG	115,500			0,115
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889						
74	3803142	KG	1,066			0,001
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889						
75	3805279	KG	0,360			0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 0,8 STAS 889						
76	3805293	KG	66,375			0,066
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1 STAS 889						

Executant 2178 Obiectiv 2178

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
77	3805372	KG	0,040			0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 2 STAS 889						
78	4117801	BUCATA	35,000			0,010
COTURI PANTZER FONTA FILET PT.TUB IPE DN. 21 MM						
79	4122129	BUCATA	14,000			0,002
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 10 3/8						
80	4122181	BUCATA	1,000			0,000
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 20 3/4						
81	4123109	BUCATA	8,000			0,000
NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 15 1/2 ZN						
82	4200349	BUCATA	1,000			0,000
SPALATOR DUBLU DIN INOX						
83	4201092	BUCATA	9,000			0,000
SURUB FIXARE (PORTLANT PT. BAIE SIMB.485						
84	4201107	BUCATA	16,000			0,000
SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA						
85	4201169	BUCATA	4,000			0,001
PORTPROSOP ALAMA CU UN BRAT DE PERETE TIP U 450MM						
86	4201339	BUCATA	4,000			0,007
BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732						
87	4201561	BUCATA	4,000			0,010
ARMATURA REZERVOR WC MONTAT PE OBIECT (ROBIN.CU PLUTIT)						
88	4201614	BUCATA	4,000			0,000
ROBINET TREC.VENT.MUFE,ALAMA, R BACH.PN10-80C,S.A83-1/2						
89	4201937	BUCATA	4,000			0,001
ROBINET REZERV. WC AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3 S2377						
90	4202400	BUCATA	6,000			0,002
ROBINET DUBLU SERV.POLIZAT 1/2" GARN.FIXA S4124						
91	4202694	BUCATA	4,000			0,001
ROBINET TREC.MUFA+RAC.OLAND. FONTA M.PN10 SIMB.86-1/2						
92	4202797	BUCATA	4,000			0,004
SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4" S 9611						
93	4202979	BUCATA	2,000			0,011
SIFON FONTA PARDOSEALA COMBINAT IES.LAT. 2RAC.D50 S3690						
94	4203179	BUCATA	4,000			0,002
VENTIL SCURGERE LAVOAR,BIDEU 1 1/4" FARA RAC. S 411						
95	4203260	BUCATA	4,000			0,001
VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA S9610						
96	4203325	BUCATA	1,000			0,000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610						
97	4203557	BUCATA	14,000			0,026
CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343						
98	4204044	BUCATA	20,000			0,002
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"						
99	4204068	BUCATA	10,000			0,001
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"						
100	4204070	BUCATA	10,000			0,001
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"						
101	4204800	BUCATA	6,000			0,001
RACORD DE ALAMA, DN=1/2"						
102	4400791	BUCATA	2,000			0,002
FLANSA PLATA PN 6 50- 60 OL37-2 ET PU S 8012						

Executant 2178 Obiectiv 2178

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
103	4405260	BUCATA	3,000			0,001
FLANSA PLATA PN 16 15- 20 OLC -20 ET PU S 8014						
104	4500307	BUCATA	1,000			0,002
SUPAPA SIGURANTA (VENTIL) CONTRAGREUT.ALAMA D=1/2 TOLI						
105	4501117	BUCATA	12,000			0,001
RACORD ALAMA TURNATA FILET EX T.D 3/4 TOLI (ARM.NEFER.)						
106	4501129	BUCATA	18,000			0,000
RACORD ALAMA TURNATA FILET EX T.D 1/2 TOLI (ARM.NEFER.)						
107	4506428	BUCATA	1,000			0,003
ROB.VENT.DREPT 1A PU AM PN=16 D= 15 225 N 5057						
108	4807865	M	20,600			0,000
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 2X2,5MMP						
109	4807870	M	30,900			0,000
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 3X2,5MMP						
110	4828450	M	0,400			0,000
CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865						
111	5500732	BUCATA	8,080			0,000
INTRERUPTOR CUMPANA PT.SIMBOL 0186 250V 10A						
112	5520366	BUCATA	8,080			0,000
COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V						
113	5535995	BUCATA	18,180			0,001
PRIZA BIPOL.DUBLA CAPAC AMINO-PLAST,250V/10A,MONT.INGR						
114	5709073	BUCATA	10,000			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 500						
115	5709078	BUCATA	4,000			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000						
116	5709082	BUCATA	2,000			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400						
117	5810230	BUCATA	60,000			0,000
SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845						
118	5819963	BUCATA	35,000			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920						
119	5820259	BUCATA	8,000			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920						
120	5820819	BUCATA	12,000			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920						
121	5821667	BUCATA	4,000			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920						
122	5821760	BUCATA	8,000			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 70 GR. 4.8 S 920						
123	5827611	BUCATA	4,000			0,004
SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN A M 12X 250 GR. 4.8 S 2350						
124	5828914	BUCATA	0,984			0,000
SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 4X 12 GR. 4.8 S 2571						
125	5829009	BUCATA	1,043			0,000
SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 5X 16 GR. 4.8 S 2571						
126	5829011	BUCATA	2,781			0,000
SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 5X 18 GR. 4.8 S 2571						
127	5829023	BUCATA	1,110			0,000
SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 5X 20 GR. 4.8 S 2571						
128	5829047	BUCATA	1,038			0,000
SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 5X 25 GR. 4.8 S 2571						

Executant 2178 Obiectiv 2178

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
129	5829073	BUCATA	2,678			0,000
	SURUB	CAP INECAT CRESTAT SPREC.M	5X 45	GR. 4.8	S 2571	
130	5835254	BUCATA	1,244			0,000
	SURUB	CAP SEMIINEC.LOC.CRUCIF.FORMA A	4,8X32		S9344/7	
131	5836492	BUCATA	175,500			0,001
	SURUB	CU CAP BOMBAT CRESTAT	L 5	X 60	F1 S 1451	
132	5836569	BUCATA	2210,000			0,044
	SURUB	CU CAP BOMBAT CRESTAT	L 8	X 40	F1 S 1451	
133	5836741	BUCATA	90,000			0,000
	SURUB	CU CAP INECAT CRESTAT	L 3	X 25	F1 S 1452	
134	5836777	BUCATA	52,000			0,000
	SURUB	CU CAP INECAT CRESTAT	L 3	X 40	F1 S 1452	
135	5836935	BUCATA	8,000			0,000
	SURUB	CU CAP INECAT CRESTAT	L 4	X 30	F1 S 1452	
136	5837161	BUCATA	48,000			0,000
	SURUB	CU CAP INECAT CRESTAT	L 5	X 50	F1 S 1452	
137	5837356	BUCATA	4,000			0,000
	SURUB	ZINCAT PT. LEMN CU CAP INECAT CRESTAT	L 8	X 40	MM	
138	5838579	BUCATA	82,800			0,007
	SURUB	CU CAP PATRAT PT. LEMN	L 10	X 140	F1 S 1455	
139	5838610	BUCATA	1208,000			0,108
	SURUB	CU CAP PATRAT PT. LEMN	L 12	X 100	F1 S 1455	
140	5838775	BUCATA	604,000			0,151
	SURUB	CU CAP PATRAT PT. LEMN	L 16	X 200	F1 S 1455	
141	5840405	BUCATA	119,000			0,001
	PIULITE	HEXAG.GROSOLANE	A M 6	GR. 5	S 922	
142	5840479	BUCATA	16,000			0,000
	PIULITE	HEXAG.GROSOLANE	A M 12	GR. 5	S 922	
143	5840558	BUCATA	12,000			0,000
	PIULITE	HEXAG.GROSOLANE	A M 16	GR. 5	S 922	
144	5840766	BUCATA	8,000			0,000
	PIULITE	HEXAG.GROSOLANE	B M 8	GR. 5	S 922	
145	5841021	BUCATA	82,800			0,000
	PIULITE	PATRATE	M 10	GR. 6	S 926	
146	5841045	BUCATA	1208,000			0,024
	PIULITE	PATRATE	M 12	GR. 6	S 926	
147	5841069	BUCATA	604,000			0,018
	PIULITE	PATRATE	M 16	GR. 6	S 926	
148	5842972	BUCATA	63,000			0,000
	PIULITA	HEXAG. SPREC	S6218	OL37	M 6	
149	5881291	KG	0,023			0,000
	SAIBA	GROS.PLATA PT.MET	M 14	OL34	S 1388	
150	5882104	KG	0,120			0,000
	SAIBA	PREC.PLATA PT.MET A	M 6	OL34	S 5200	
151	5882219	KG	0,070			0,000
	SAIBA	PREC.PLATA PT.MET A	M 14	OL34	S 5200	
152	5882257	KG	0,129			0,000
	SAIBA	PREC.PLATA PT.MET A	M 18	OL34	S 5200	
153	5883043	KG	1,380			0,001
	SAIBA	PLATA PENTRU LEMN A	M 11	OL34	S 7565	
154	5883067	KG	41,676			0,048
	SAIBA	PLATA PENTRU LEMN A	M 14	OL34	S 7565	

Executant 2178 Obiectiv 2178

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
155	5883263	KG	39,562			0,045
SAIBA PLATA PENTRU LEMN B M 20 OL34 S 7565						
156	5886928	KG	0,925			0,001
CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111						
157	5886942	KG	149,250			0,173
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111						
158	5891325	KG	28,500			0,028
ORGANE DE ASAMBLARE ZINC.ELECTRO.PT.STILP LEA 400KV SC						
159	5893385	BUCATA	1768,000			0,017
BOLT TORNADO FIX.ASAMBL.PANOU						
160	5893438	BUCATA	63,000			0,000
BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B OLC45 D=20 * 50						
161	5893464	BUCATA	24,000			0,000
BOLT DE IMPUSCAT						
162	5900504	KG	0,120			0,000
SARMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00						
163	5900712	KG	0,350			0,000
ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C 2,5						
164	5904299	KG	0,008			0,000
FLUX(PASTA DECAPANTA)PT.LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*						
165	5904512	M CUB	0,194			0,002
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A						
166	5904770	KG	1,040			0,001
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30						
167	5904782	KG	0,020			0,000
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60						
168	6001616	BUCATA	75,470			0,001
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581						
169	6001630	BUCATA	290,500			0,005
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 10 S1581						
170	6001965	BUCATA	7,000			0,000
PINZA PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X30 GR 40 FOI S1582						
171	6100022	KG	0,132			0,000
MINIUM DE PLUMB TIP NS STAS 429-67						
172	6100175	KG	0,250			0,000
GRUND SLEFUIRE RAPIDA INCOLOR G.002-4 NTR 4607-70						
173	6100338	KG	0,220			0,000
SOLUTIE DE ETANSARE						
174	6100761	KG	74,400			0,080
GRUND INCOLOR FUNGICIZAT G.005-3 STAS 5192-79						
175	6101349	KG	0,400			0,000
CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62						
176	6102070	KG	169,000			0,185
CHIT GRI PERCLORVINILIC C.824-74 NI 1702-80						
177	6102111	KG	13,965			0,015
ROMALCHIT C.895-12						
178	6103036	KG	44,200			0,048
CHIT ROMTIX 1502 P NTR 5655-74						
179	6103294	KG	0,624			0,000
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
180	6108799	KG	186,000			0,200
EMAIL ALB RASADNITE E.109-4 NTR 1707-80						

Executant 2178 Obiectiv 2178

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
181	6108945	KG	0,344			0,000
ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
182	6109872	KG	76,692			0,079
ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)						
183	6110467	KG	4,862			0,005
CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76						
184	6110510	KG	0,420			0,000
ADEZIV PTR LIPIT P.V.C.						
185	6200468	KG	0,116			0,000
GRAFIT CONCENTRAT (FLOTAT) TIPG PRAF						
186	6200573	LITRU	0,840			0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
187	6200585	KG	17,140			0,021
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
188	6201084	KG	94,560			0,109
ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE S11382						
189	6201450	KG	8,840			0,009
ULEI PENTRU MASINI TEXTILE TE 16 S 744						
190	6202806	M CUB	48,860			48,860
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
191	6202818	M CUB	44,322			44,322
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
192	6202820	M CUB	0,138			0,138
APA POTABILA						
193	6305098	KG	3,000			0,003
CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM						
194	6309848	KG	2,400			0,002
CONFECTII METALICE PT.LUCRARI DE LINII,STATII ELECTRICE						
195	6309874	KG	5,000			0,005
CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN OTEL U < 50 KG/MP						
196	6311231	BUCATA	66,000			0,046
CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PT. JGHEABURI						
197	6311528	KG	68,680			0,079
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
198	6311982	BUCATA	30,000			0,012
BRATARI DIN OTEL ZINC PT.BURL. (SEMIROT.SAU DREPT)						
199	6313306	BUCATA	6,000			0,000
DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 8						
200	6313344	BUCATA	50,000			0,001
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8						
201	6400018	MP	19,665			0,550
DALE FIBROBETON 50X50X3,5 CM						
202	6607551	BUCATA	2,000			0,000
GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 50 M 100-500 G2X4 S1733						
203	6621337	BUCATA	36,000			0,000
SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70						
204	6621533	M	4,340			0,000
BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658						
205	6621650	KG	0,020			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP. NA 5 MM						
206	6621703	KG	0,073			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 4 MM						

Executant 2178 Obiectiv 2178

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
207	6621844	KG	0,200			0,000
PLACA	MARSIT	M	5-250X1,5 MM	S	3498	
208	6621959	KG	0,098			0,000
PLACA	MARSIT	M	10-300X2,0 MM	S	3498	
209	6622020	KG	0,280			0,000
PLACA	MARSIT	M	25-450X3,0 MM	S	3498	
210	6622159	KG	0,160			0,000
PLACA	MARSIT	M	100-500X3,0 MM	S	3498	
211	6700248	M	42,600			0,010
TEVI	DIN P.V.C.RIGID TIP U	32X1,6	STAS 6675/2			
212	6700250	M	25,875			0,008
TEVI	DIN P.V.C.RIGID TIP U	40X1,8	STAS 6675/2			
213	6700262	M	20,600			0,008
TEVI	DIN P.V.C.RIGID TIP U	50X1,8	STAS 6675/2			
214	6700573	M	9,300			0,001
TEVI	DIN P.V.C.RIGID TIP G	25X1,9	STAS 6675/2			
215	6704490	M	144,100			0,018
TUB	IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER)	20	STAS 6990			
216	6712227	BUCATA	10,000			0,000
COT	PVC TIP U LA 45 GRADE	DN 32	NII 2167			
217	6712239	BUCATA	8,000			0,000
COT	PVC TIP U LA 45 GRADE	DN 40	NII 2167			
218	6712241	BUCATA	5,000			0,000
COT	PVC TIP U LA 45 GRADE	DN 50	NII 2167			
219	6712265	BUCATA	1,000			0,000
COT	PVC TIP U LA 45 GRADE	DN 110	NII 2167			
220	6712813	BUCATA	4,000			0,000
RAMIF.	SIMPLA PVC-U 45 GRD.	50- 50	NII 2167			
221	6712863	BUCATA	5,000			0,003
RAMIF.	SIMPLA PVC-U 45 GRD.	110-110	NII 2167			
222	6713582	BUCATA	10,000			0,000
MUFA	PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN	10 DN 25	S 7176			
223	6713934	BUCATA	2,000			0,000
REDUCTIE	EXCENTRICA PVC TIP U	40- 32 MM	NII 2167			
224	6713958	BUCATA	2,000			0,000
REDUCTIE	EXCENTRICA PVC TIP U	50- 40 MM	NII 2167			
225	6713972	BUCATA	2,000			0,000
REDUCTIE	EXCENTRICA PVC TIP U	110- 50 MM	NII 2167			
226	6715504	BUCATA	3,000			0,002
PIESA	CURATURE DIN PVC CU CAPAC	D=110 MM	NII 2167			
227	6716778	KG	8,086			0,008
FOLIE	DE POLIET. TUBULARE EXTRUD.	G= 0,03-0,15				
228	6717088	M	10,200			0,000
TUBURI	DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR	25MM				
229	6719093	BUCATA	2616,500			0,026
DISTANTIER	DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT GRINZI					
230	6719251	BUCATA	52,000			0,008
DIBLU	PVC MARIMEA 1 NII-1030-75					
231	6719275	BUCATA	175,500			0,001
DIBLU	PVC MARIMEA 3 NII-1030-75					
232	6719478	BUCATA	0,900			0,000
MUFA	DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR	25 MM				

Executant 2178 Obiectiv 2178

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
233	6719486	BUCATA	0,600			0,000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM						
234	6719494	BUCATA	1,500			0,000
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM						
235	6719515	BUCATA	0,500			0,000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM						
236	6829070	KG	10,560			0,010
CHINGI METALICE PT.COFRAJE LA STILPI DIN BETON						
237	6832352	BUCATA	0,800			0,000
BURGHIU CU CAP WIDIA D=8 MM						
238	7306661	KG	0,210			0,000
BUMBAC DE STERS S 2091						
239	7307055	KG	0,150			0,000
CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, ALB MIU-NII 16463-65						
240	7308164	KG	0,775			0,000
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63						
241	7308308	MP	0,120			0,000
CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP, SULURI 1M						
242	7308310	KG	0,150			0,000
CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP, SULURI 1M						
243	7308499	BUCATA	87,000			0,002
CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC						
244	7308504	BUCATA	1768,000			0,017
CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI TORNADO						
245	7309326	KG	2,410			0,002
CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
246	7312440	BUCATA	3,000			0,015
CUTIE CU ECLISA DE SEPARATIE SIMBOL CES.						
247	7315778	KG	0,060			0,000
DECAPANT						
248	7317232	KG	2,674			0,003
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
249	7319242	BUCATA	21,000			0,015
DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB.IPE D.21MM						
250	7319280	BUCATA	26,000			0,002
DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP						
251	7319307	BUCATA	20,000			0,003
DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. PATRAT SIMB.RIPP MAR.29						
252	7319321	BUCATA	25,000			0,002
DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. ROTUND SIMB.RIP MAR.13						
253	7319369	BUCATA	2,400			0,000
DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PT.CABLU IPE 4 IESIRI						
254	7322249	BUCATA	1,000			0,001
FIRIDA BRANS.BACHELITA TIP FB1 DE 104X114X135 MM						
255	7322940	KG	1,678			0,001
FUIOR CINEPA						
256	7324699	KG	2,360			0,002
HARTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI						
257	7325046	KG	0,200			0,000
HARTIE ABSORBANTA						
258	7336204	BUCATA	8,000			0,000
RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"						

Executant 2178	Obiectiv 2178					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
259	733620A	BUCATA	3,000			0,000
RACORD FLEXIBIL, D= 3/8"						
260	7341398	KG	0,987			0,000
RESSO (ANTRENOR DE AER PT. BETOANE)						
261	7344376	BUCATA	60,600			0,003
SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)						
262	7346207	KG	0,260			0,000
STEARINA						
263	7346788	BUCATA	35,000			0,001
SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B						
264	8000277	%				0,000
MATERIAL MARUNT						
265	8802779	BUCATA	1,000			0,000
APOMETRU D=25 MM						
266	8813458	BUCATA	1,000			0,000
VENTIL AERIS.COLOANA AUTOMAT 1/2"						
267	8813563	BUCATA	1,000			0,000
MUFA GRI PPR PN20 SDR6 D.20 (M 429754)						
268	8813564	BUCATA	4,000			0,000
MUFA GRI PPR PN20 SDR6 D.25 (M 429767)						
269	8815257	M	60,000			0,000
-TEAVA CUPRU D.18X0,7 BARA 3M						
270	9000005	MP	181,800			0,000
POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM GROSIME						
271	9000100	MP	33,500			0,335
FERESTRE PVC + GEAM TERMOPAN (CULOARE GRI)						
272	9000101	MP	11,200			0,112
USA PVC PLINA DE INTERIOR						
273	9000102	MP	7,000			0,077
USA PVC+ GEAM TERMOPAN (CULOARE GRI)						
274	9000116	MP	15,000			0,015
USA PVC + GEAM SIMPLU						
275	9000235	MP	8,400			0,000
PLANSEU GIPS CARTON REZ.FOC+STRUCT.METALICA + ACCESORII MONT						
276	9000408	M	44,000			0,044
JGHEAB PVC						
277	9000409	M	50,000			0,050
BURLAN PVC						
278	9000416	MP	490,620			0,490
INVELITOARE TABLA TIP TIGLA						
279	9000422	MP	300,900			0,000
PLACA VATA MINERALA IZOL. TIP G100 - 10 CM GROS.						
280	9000509	MP	270,000			0,000
TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR						
281	9000802	MP	204,500			2,454
GRESIE ANTIDERAPANTA DE INTERIOR						
282	9000803	MP	52,000			0,624
GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR						
283	9000910	KG	145,250			0,000
ZUGRAVEALA LAVABILA DE INTERIOR						
284	9001209	M	52,030			0,052
TEAVA PPR D=20 MM						

Executant 2178		Obiectiv 2178					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
285	9001213	M	30,600			0,030	
TEAVA PPR D=32 MM							
286	9001233	BUCATA	6,000			0,006	
BATERIE MONOCOMANDA AMESTEC STATIVA LAVOAR							
287	9001341	BUCATA	4,080			0,004	
COT 90 GRD. PPR DN.20MM							
288	9001342	BUCATA	6,200			0,006	
COT 90 GRD. PPR 25 MM							
289	9001343	BUCATA	2,400			0,002	
COT GRI 90 GRD. PPR PN 20 SDR6 D=32MM							
290	9001345	BUCATA	22,460			0,022	
TEU GRI PPR PN20 SDR6 D.20MM							
291	9001347	BUCATA	2,000			0,002	
COT PPR DN 40 MM							
292	9001348	BUCATA	17,750			0,017	
TEU PPR DN 40 MM							
293	9001424	BUCATA	7,000			0,000	
ROBINET DUBLU REGLAJ COLTAR 3/8" - 1/2"							
294	9001467	BUCATA	10,030			0,010	
CORP FLUORESCENT FIPA 40 W							
295	9001548	BUCATA	1,012			0,000	
APLICA 1X60 W, IP 67, COMPLET ECHIPATA							
296	9001847	MP	9,300			0,000	
VITRINA PVC + GEAM TERMOPAN							
297	9002833	BUCATA	21,300			0,000	
TEU PPR DN 32 MM							
298	9002918	BUCATA	1,820			0,000	
MUFA PPR D.20							
299	9003091	BUCATA	1,050			0,000	
MUFA PPR D= 25 MM							
300	9003093	M	91,050			0,000	
TEAVA PPR D= 25 MM							
301	9003097	BUCATA	1,000			0,000	
BATERIE AMESTEC. STATIVA SPALATOR DUBLA. D=1/2"							
302	9003098	M	25,500			0,000	
TEAVA PPR D= 40 MM							
303	9003129	BUCATA	3,300			0,000	
REDUCTIE PPR DN 32 MM							
304	9003130	BUCATA	2,750			0,000	
REDUCTIE PPR 40/32							
305	9003242	M	86,419			0,000	
IZOLATIE TIP K-FLEX D=15 MM							
306	9004005	BUCATA	23,650			0,000	
TEU GRI PPR PN SDR6 D=25MM							
307	9004017	BUCATA	4,000			0,000	
ROBINET TRECERE CU BILA 10 MM - 25 MM							
308	9005038	BUCATA	6,000			0,000	
COT PVC-KG 45 GRD. DN=160 MM							
309	9005053	BUCATA	6,000			0,000	
RAMIFICATIE SIMPLA PVC-KG 160/110							
310	9005416	MP	10,500			0,000	
VITRINA PVC + GEAM SIMPLU (CULOARE GRI)							

Formularul C6

Executant 2178 Obiectiv 2178

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
311	9005730	MP	181,800			0,000
TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT 10 CM TERMOSISTEM						
312	9006110	M	20,600			0,000
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV,CYYF 5X4MMP						
313	9006115	M	20,600			0,000
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV,CYYF 5X10 MM						
314	9006194	BUCATA	2,100			0,000
MUFA PPR DN= 32 MM						
315	9006195	BUCATA	1,750			0,000
MUFA PPR DN=40 MM						
316	9006210	BUCATA	1,000			0,000
APLICA TAVAN 60W, IP44 - COMPLET.ECHIPATA						
317	9006241	M	51,500			0,000
CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 3X1,5MMP						
318	9006372	BUCATA	1,000			0,000
TABLOU ELECTRIC						
319	9008058	BUCATA	2,006			0,000
CORP ILUM. FIDA X 18W						
320	92434	BUCATA	1,000			0,000
CONTOR ENERGIE ELECTRICA						
321	9999999	LEI				0,000
DIFERENTA PRET MATERIAL						

Total M: 1382,115

:

OFERTANT

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010212 BETONIST 12	39,29000			
2	0010222 BETONIST 22	70,02000			
3	0010232 BETONIST 32	37,60000			
4	0010242 BETONIST 42	7,08000			
5	0010252 BETONIST 52	35,85000			
6	0010322 CIOPLITOR PIATRA 22	52,50000			
7	0010332 CIOPLITOR PIATRA 32	48,37500			
8	0010342 CIOPLITOR PIATRA 42	52,50000			
9	0010352 CIOPLITOR PIATRA 52	48,37500			
10	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	158,00500			
11	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	243,79000			
12	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	291,57000			
13	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	431,01500			
14	0010731 DULGHER CONSTRUCTII 31	54,36000			
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	329,48000			
16	0010741 DULGHER CONSTRUCTII 41	21,14000			
17	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	198,08000			
18	0010932 FAIANTAR 32	101,97000			
19	0010942 FAIANTAR 42	7,42500			
20	0011111 FIERAR BETON 11	151,15000			
21	0011112 FIERAR BETON 12	140,00000			
22	0011121 FIERAR BETON 21	154,00000			
23	0011132 FIERAR BETON 32	164,58000			
24	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	54,09000			

Executant	2178	Obiecti2178				
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
25	0011522		81,83000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 22					
26	0011532		24,84000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 32					
27	0011542		15,00000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 42					
28	0011552		49,10000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 52					
29	0011612		86,18000			
	INSTALATOR SANITAR 12					
30	0011622		25,36000			
	INSTALATOR SANITAR 22					
31	0011630		50,79000			
	INSTALATOR APA,CANAL 3					
32	0011632		35,93000			
	INSTALATOR SANITAR 32					
33	0011640		1,40000			
	INSTALATOR APA,CANAL 4					
34	0011642		54,20000			
	INSTALATOR SANITAR 42					
35	0011712		48,16000			
	INSTALATOR INCALZIRE 12					
36	0011722		100,39000			
	INSTALATOR INCALZIRE 22					
37	0011732		20,49000			
	INSTALATOR INCALZIRE 32					
38	0011742		29,95000			
	INSTALATOR INCALZIRE 42					
39	0011749		10,90000			
	INSTALATOR INCALZIRE 4B					
40	0011752		14,15000			
	INSTALATOR INCALZIRE 52					
41	0012211		43,84080			
	IZOLATOR HIDROFUG 11					
42	0012221		51,32080			
	IZOLATOR HIDROFUG 21					
43	0012231		43,84080			
	IZOLATOR HIDROFUG 31					
44	0012311		63,92465			
	IZOLATOR TERMIC 11					
45	0012321		120,45505			
	IZOLATOR TERMIC 21					
46	0012331		53,75970			
	IZOLATOR TERMIC 31					
47	0012341		52,03505			
	IZOLATOR TERMIC 41					
48	0012611		42,08000			
	MOZAICAR 11					
49	0012621		42,08000			
	MOZAICAR 21					
50	0012622		102,15000			
	MOZAICAR 22					

Executant	2178	Obiecti2178	0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
51	0012642				170,35000			
MOZAICAR 42								
52	0012811				76,72000			
PAVATOR 11								
53	0012821				37,68000			
PAVATOR 21								
54	0012911				46,00000			
PIETRAR 11								
55	0013112				19,86000			
TINICHIGIU SANT 12								
56	0013122				26,10000			
TINICHIGIU SANT 22								
57	0013132				49,00000			
TINICHIGIU SANT 32								
58	0013152				17,68000			
TINICHIGIU SANT 52								
59	0013311				34,92630			
ZUGRAV VOPSITOR 11								
60	0013321				5,81000			
ZUGRAV VOPSITOR 21								
61	0013331				215,47000			
ZUGRAV VOPSITOR 31								
62	0013341				193,44000			
ZUGRAV VOPSITOR 41								
63	0013412				72,90500			
ZIDAR 12								
64	0013422				194,00200			
ZIDAR 22								
65	0013432				789,25500			
ZIDAR 32								
66	0013442				221,26200			
ZIDAR 42								
67	0013452				166,92000			
ZIDAR 52								
68	0019621				333,14680			
SAPATOR 21								
69	0019911				0,18000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11								
70	0019921				765,63346			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21								
71	0019931				382,79800			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31								
72	0020110				21,80000			
ELECTRICIAN LINII EL.AER 1								
73	0020220				1,20000			
ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2								
74	0020250				0,47000			
ELECTRICIAN CABLE SUBT. 5								
75	0020342				1,20000			
ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.42								
76	0020352				0,60000			
ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.52								

Executant	2178	Obiecti2178	0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
77	0021432				132,60000			
LACATUS	CONSTR.METAL	32						
78	0021822				1,32000			
LACATUS	MECANIC INTR.REP.	22						
79	0021831				0,40000			
LACATUS	MECANIC INTR.REP.	31						
80	0021832				1,68000			
LACATUS	MECANIC INTR.REP.	32						
81	0022721				1,20000			
SUDOR	ELECTRIC	21						
82	0022722				1,32000			
SUDOR	ELECTRIC	22						
83	0022732				1,30000			
SUDOR	ELECTRIC	32						
84	0022742				0,21000			
SUDOR	ELECTRIC	42						
85	0026822				212,21100			
MONTATOR	CTII.METALICE	22						
86	0026832				85,25100			
MONTATOR	CTII.METALICE	32						
87	0026842				5,11300			
MONTATOR	CTII.METALICE	42						
88	0026852				41,37250			
MONTATOR	CTII.METALICE	52						
89	0029932				0,00575			
MUNCITOR	DESERV.CTII MASINI	32						
90	0060112				3,76000			
TIMPLAR		12						
91	0060132				5,12000			
TIMPLAR		32						
92	0221412				0,15000			
LACATUS	CTII.MET-B	12						
93	0221422				2,73200			
LACATUS	CTII.MET-B	22						
94	0221432				22,55000			
LACATUS	CTII.MET-B	32						
95	0221442				25,31800			
LACATUS	CTII.MET-B	42						
96	0221452				0,15000			
LACATUS	CTII.MET-B	52						
97	0222722				5,23550			
SUDOR	ELECTRIC-B	22						
98	0222742				0,15000			
SUDOR	ELECTRIC-B	42						
99	32				6,60000			
INSTALATOR	SANITAR							
100	49				1,20000			
MUNCITOR	NECALIFICAT							

Executant 2178 Obiecti2178

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
---	---	---	---	-----------	---

Total m: 8557,75916

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT



**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE
DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII**

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0001301 ORA PR.GRINDA METALICA EXTENS.TIP-GE1, L=3-5M, 3 SCHIMB	40320,00000		
2	A 0001303 ORA PR.SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP	67200,00000		
3	A 0001325 ORA PR.POP METALICEXTENS PE3100 INCL.TEAVA O51X3,5MM 3SCH	11520,00000		
4	A 0001326 ORA PR.POP METALICEXTENS PE5100 INCL.TEAVA O51X3,5MM 3SCH	69120,00000		
5	E 0002502 ELECTROCOMPRESOR MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN	2,70000		
6	E 0003000 APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX	0,09400		
7	E 0003006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0,80000		
8	A 0003343 POMPA PNEUM.DE BETON, PB-250, 4-6MC/H	12,00000		
9	T 0003521 EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	25,48200		
10	T 0003546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	15,54000		
11	E 0003716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW	82,85000		
12	T 0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	80,66000		
13	E 0004201 MAS.AUTOM.DE TAIAT SI INDREPT.OTEL BET.,ACT.EL.D=3-20MM 5-10	16,11500		
14	E 0004203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PANA LA 40 MM	21,06000		
15	E 0004205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	74,78500		
16	T 0004803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE,MONT.PE AUTO 3T	30,00000		
17	T 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	1,85000		
18	E 0006609 TROLIU ELECTRIC 3,1- 5 TF	8,29000		
19	A 0006702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	59,40000		
20	E 0007301 BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	43,90655		
21	E 0007609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	3,30000		
22	T 0008450 TRANSP 10KM GRINDA METAL EXTENS L=3-5M TIP-GE1	140,00000		
23	T 0008453 TRANSP 10KM POP METALICTIP-PE-3100	40,00000		

<i>Executa</i> 2178	<i>Obiectiv</i> 2178			
0	1	2	3	4 = 2 X 3
24	T 0008454	240,00000		
TRANSP 10KM POP METALICTIP-PE-5100				
25	T 0008457	0,30000		
TRANSP 10KM SCHELA METALICA TUBULARA DE EXT S=640MP G=13,5				
Total U:		189059,13255		
				:

OFERTANT

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
4	TRA01A05P	TONE	(Ob./Categ. OB1/01)	a.	575,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			b.	575,00000	
6	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. OB1/01)	a.	705,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			b.	705,00000	
8	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. OB1/01)	a.	32,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			b.	32,00000	
18	TRA02A10	TONE	(Ob./Categ. OB1/01)	a.	4,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			b.	4,00000	
19	TRA06A10	TONE	(Ob./Categ. OB1/01)	a.	141,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			b.	141,00000	
14	TRA02A10	TONE	(Ob./Categ. OB1/02)	a.	5,50000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			b.	5,50000	
15	TRA06A10	TONE	(Ob./Categ. OB1/02)	a.	144,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			b.	144,00000	
49	TRA06A10	TONE	(Ob./Categ. OB1/03)	a.	75,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			b.	75,00000	
7	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. OB2/01)	a.	3,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			b.	3,00000	
15	TRA02A10	TONE	(Ob./Categ. OB2/01)	a.	0,80000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			b.	0,80000	
16	TRA06A10	TONE	(Ob./Categ. OB2/01)	a.	32,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			b.	32,00000	
13	TRA02A10	TONE	(Ob./Categ. OB2/02)	a.	1,30000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			b.	1,30000	
14	TRA06A10	TONE	(Ob./Categ. OB2/02)	a.	33,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			b.	33,00000	
35	TRA06A10	TONE	(Ob./Categ. OB2/03)	a.	12,50000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			b.	12,50000	
Total transport auto din articole de lucrari					1764,10000	

<i>Executant</i> 2178	<i>Obiectiv</i> 2178					
0	1	2	3	4	5	6
				Total t:	1764,10000	
						:

OFERTANT

Formular F1

OBIECTIV: 2178 Capela mortuara,Ovidiu

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
0		1	2	3	4	5
6	4	Investitia (lucrarea) de baza				
6.1		OB1 Capela mortuara				
6.2		OB2 Anexa				
		TOTAL grupa 6				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
		Taxa pe valoarea adaugata				
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)				

OFERTANT



Formular F2

OBIECTIV: 2178 Capela mortuara,Ovidiu

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OB2 - Anexa

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	01 Infrastructura rezistenta		
3	2	02 Suprastructura rezistenta		
4	3	03 Suprastructura arhitectura		
5	4	04 Instalatii sanitare-exter.		
6	5	05 Instalatii electrice		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

OFERTANT



Formular F2

OBIECTIV: 2178 Capela mortuara,Ovidiu

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OB1 - Capela mortuara

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	01 Infrastructura rezistenta		
3	2	02 Suprastructura rezistenta		
4	3	03 Suprastructura arhitectura		
5	4	04 Instalatii sanitare inter.		
6	5	05 Instalatii electrice inter.		
7	6	06 Instalatii termice inter.		
TOTAL cap. I				
8	III.	Procurare echipamente, dotari		
9	1	b) Utilaje si echipamente de transport		
10	2	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep		
TOTAL cap. III				
TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
Taxa pe valoarea adaugata				
TOTAL valoare (inclusiv TVA)				

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2178-Capela mortuara,Ovidiu

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Capela mortuara

Categoria de lucrari: 01-Infrastructura rezistenta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02C1	82	SUTE MC	6,20000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1						
2	TSD01C1	82	M CUB	297,00000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE						
3	TSD04B1	82	M CUB	297,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV						
4	TRA01A05P	82	TONE	575,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						
5	DA12C1	82	M CUB	370,00000		
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE H= 1,2 m						
6	TRA01A10	82	TONE	705,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						
PIATRA						
7	IFB09B3	82	MP	210,00000		
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN PIETRIS						
8	TRA01A10	82	TONE	32,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						
PIETRIS						
9	IZF12G1	82	MP	180,00000		
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLACI POLISTIR EN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT PARDOSEALA L:90220 -M :9000005 -POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM GROSIME						

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ01		
0	1	2	3	4	5
10	IZK03C1	82	MP	180,00000	
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA HIDROIZOLATIE PARDOSEALA					
11	CA01D1	82	M CUB	6,00000	
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME LA CONSTRUCTII CU H<35M L:10173 -M :2100945 -BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622					
12	CA02C1	82	M CUB	50,00000	
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622					
13	CB11A1	82	MP	240,00000	
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DR EPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM GROSIME					
14	CC01C1	82	KG	4000,00000	
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE					
15	CZ0301A1	82	KG	800,00000	
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM \$					
16	CZ0301E1	82	KG	3200,00000	
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$					
17	AUT3343	82	ORE	5,00000	
POMPA PNEUMAT.DE BETON PB250 4-6MC/ORAS \$					
18	TRA02A10	82	TONE	4,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
19	TRA06A10	82	TONE	141,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
20	TRB05A13	82	TONE	4,00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$					
TOTAL A:					

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2178-Capela mortuara,Ovidiu

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Capela mortuara

Categoria de lucrari: 02-Suprastructura rezistenta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	CA02J1	82	M CUB	57,00000					
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLANSÉE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII>10CM									
L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622									
2	CB13A1	82	MP	340,00000					
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M, LA PLACI SI GRINZI, CU PLACAJ DE 8MM									
3	CB13B1	82	MP	110,00000					
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M, LA STILPI SI CADRE, CU PLACAJ DE 8MM									
4	CB44B1	82	BUCATA	240,00000					
SUST CU POPI EXTENS PE5100R PT MONT PLACI, PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PRED									
5	CB45B1	82	BUCATA	120,00000					
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI METALICI									
6	AUT1301	82	ORE	34560,00000					
ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1 3SCH.									
7	AUT1326	82	ORE	69120,00000					
ORA PR POP METALIC EXTENS PE5100 INCL TEAVA O51X3, 5MM 3SCH									
8	MDTC5504010	82	BUCATA	120,00000					
TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100008 GRINDA METALICA EXTENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1									
9	MDTC5553010	82	BUCATA	240,00000					
TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100080 POP METALIC TIP PE-5100									
10	AUT3343	82	ORE	5,00000					
POMPA PNEUMAT.DE BETON PB250 4-6MC/ORA									

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ02		
0	1	2	3	4	5
11	CC02C1	82	KG	5500,00000	
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
12	CZ0302A1	82	KG	1100,00000	
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM\$					
13	CZ0302E1	82	KG	4400,00000	
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 \$					
14	TRA02A10	82	TONE	5,50000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
15	TRA06A10	82	TONE	144,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
16	TRB05A13	82	TONE	5,50000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$					

TOTAL A:

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2178-Capela mortuara,Ovidiu

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Capela mortuara

Categoria de lucrari: 03-Suprastructura arhitectura

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CD07C2	82	M CUB	53,00000	
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M, 24CM GR OSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 PALETIZATE					
2	2101171		M CUB	3,50000	
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030					
3	CE05B1	82	MP	392,00000	
INVELITORI DIN TABLA ZN PROF ONDUL SAU CUTATA FIXA TE CU SURUB AUTOFILETANTE SI TESUTE CU BOLTURI * L:10146 -M :9000416 -INVELITOARE TABLA TIP TIGLA					
4	CE13A1	82	M	44,00000	
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU D=15CM (ASIM.) PVC					
5	9000408		M	44,00000	
JGHEAB PVC					
6	CE14A1	82	M	50,00000	
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P E SANTIER ROTUNDE CU D=15,4CM (ASIM.) PVC					
7	9000409		M	50,00000	
BURLAN PVC					
8	CE17A1	82	MP	268,00000	
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITOR I USOARE L:10165 -0001:2900668 -LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342					
9	CE18A1	82	MP	392,00000	
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE					
10	IZK03C1	82	MP	392,00000	
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA HIDROIZOLATIE ASTEREALA CU 1 STRAT PE					

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ03		
0	1	2	3	4	5
11	CN15D1	82	MP	660,00000	
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE, CU VOPSELE ANTISEPTICE, HIDROFUGE PE LEMN IMPREGNAT					
12	IZF14C1	82	MP	295,00000	
STRAT FONOLIZOLANT LA TAVANE SUSPENDATE CU PLACI VA TA MINER SUSTIN CU SIRMA OTEL MOALE ZINC L:11226 -M :9000422 -PLACA VATA MINERALA IZOL. TIP G100 - 10 CM GROS.					
13	CE19A1	82	M	80,00000	
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU ITE SIMPLU L:10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942					
14	CE19C1	82	M	80,00000	
STREASINA SIMLA CAPRIORI APARENTI ASTERIALA FALTUI TA GELUITA PE O PARTE L:10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942					
15	CE20A1	82	MP	392,00000	
RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE CAPRIORI DE BETON ARMAT SAU METALICI					
16	CF01C1	82	MP	420,00000	
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EX ECUTATE MANUAL PE BETON, CU MORTAR M10-T, DE 2CM					
17	2101197		M CUB	7,60000	
MORTAR PENTRU TENCUIALA M 10-T					
18	CF03C1	82	MP	190,00000	
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, LA TAVANE PLANE, IN GROSIME MEDIE DE 1CM					
19	CF10D1	82	MP	535,00000	
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI					
20	CF06B1	82	MP	220,00000	
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI , IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM					
21	2101470		M CUB	9,00000	
MORTAR M 25-T					
22	IZF12A1	82	MP	145,00000	
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI CU PLACI P OLIST CELUL TIP...GROS...1 STRAT L:90220 -M :9005730 -TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT 10 CM TERMOSISTEM					
23	CF16A1	82	MP	220,00000	
TENCUIELI DECORATIVE EXECUTATE CU VOPSEA CU EFECT DECORATIV SIMBOL 8203, APLICATE MECANIZAT L:10164 -M :9000509 -TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR					

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ03			
0	1	2	3	4	5	
24	CG01D1	82	MP	208,00000		
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME						
25	2101509		M CUB	6,50000		
MORTAR DE CIMENT M100-T						
26	CG11A1	82	MP	208,00000		
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHUIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU						
27	CG12A1	82	M	200,00000		
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA						
28	9000802		MP	196,00000		
GRESIE ANTIDERAPANTA DE INTERIOR						
29	9000803		MP	39,00000		
GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR						
30	2101151		KG	1026,00000		
MORTAR ADEZIV PT.GRESIE SI FAIANTA GRIGGIO CERKOL F 17						
31	6102070		KG	114,00000		
CHIT GRI PERCLORVINILIC C.824-74 NI 17 02-80						
32	CI02A1	82	MP	60,00000		
FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ MARMURA, TRAVERTIN, PIATRA PLACI SI STRAIFURI <5CM GROSIME SOCLU + JARDINIERE + STALPI						
L:10140 -0006:2202200 -PLACA CALCAR BANPOTOC CAL.I G=2CM S 6035						
33	CI06E1	82	MP	75,00000		
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CALIT.1 FIXATE CU PAS TA ADEZIVA PE BAZA DE ARACET						
34	2401064		MP	79,00000		
FAIANTA FILDES MUCHII DREPT 150X 75X5,5 C. E S233						
35	2101151		KG	338,00000		
MORTAR ADEZIV PT.GRESIE SI FAIANTA GRIGGIO CERKOL F 17						
36	6102070		KG	38,00000		
CHIT GRI PERCLORVINILIC C.824-74 NI 17 02-80						
37	CJ05A1	82	M	30,00000		
PROFILURI EXTERIOARE LA SOLBANCURI,ANCADRAMENTE <5 OCM,CU PRAF DE PIATRA,DRISCUITE FIN. (ASIM.) DIN IPSOS						
L:10174 -M :2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T						

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ03	0	1	2	3	4	5
38	CK11I1	82	MP	33,50000					
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 4,5 SI 6 MP INCLUSIV (I.M.)									
L:10112 -M :9000100 -FERESTRE PVC + GEAM TERMOPAN (CULOARE GRI)									
39	CK13B1	82	MP	10,50000					
VITRINE METALICE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<5M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 7,5-10 MP INCLUSIV (I.M.)									
L:10112 -M :9005416 -VITRINA PVC + GEAM SIMPLU (CULOARE GRI)									
40	CK14I1	82	MP	11,20000					
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP (I.M.)									
L:10158 -M :9000101 -USA PVC PLINA DE INTERIOR									
41	CK14I1	82	MP	15,00000					
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP (I.M.)									
L:10158 -M :9000116 -USA PVC + GEAM SIMPLU									
42	CK14I1	82	MP	7,00000					
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP (I.M.)									
L:10158 -M :9000102 -USA PVC+ GEAM TERMOPAN (CULOARE GRI)									
43	CN04B1	82	MP	535,00000					
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT									
L:10161 -M :9000910 -ZUGRAVEALA LAVABILA DE INTERIOR									
44	CB47A1	82	MP	140,00000					
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M									
45	AUT1303	82	ORE	67200,00000					
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$									
46	MDTC5506010	82	BUCATA	0,30000					
TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T \$									
47	CO01A1	82	MP	50,00000					
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC									
48	2100945		M CUB	4,00000					
BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622									

<i>Executant</i> 2178	<i>Obiectiv</i> 2178	<i>Obiect</i> OB1	<i>Categ</i> 03		
0	1	2	3	4	5
49	TRA06A10	82	TONE	75,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
50	TRB05A13	82	TONE	75,00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$					
TOTAL A:					

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2178-Capela mortuara,Ovidiu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Capela mortuara

Categoria de lucrari: 04-Instalatii sanitare inter.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	---	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1 SA10A 99 M 26,00000

TEAVA DIN POLICLORURA DE VINIL(PVC),TIP GREU(G),LI

PIRE,IN COLOANE,LA CLAD.LOC-SOC.CULT, 20 MM

L:SL03 -M :9001209 -TEAVA PPR D=20 MM

L:SL04A -M :9001341 -COT 90 GRD. PPR DN.20MM

L:SL04B -M :9002918 -MUFA PPR D.20

L:SL04D -M :9001345 -TEU GRI PPR PN20 SDR6 D.20MM

2 SA10B 99 M 15,00000

TEAVA DIN POLICLORURA DE VINIL(PVC),TIP GREU(G),LI

PIRE,IN COLOANE,LA CLAD.LOC-SOC.CULT, 25 MM

L:SL03 -M :9003093 -TEAVA PPR D= 25 MM

L:SL04A -M :9001342 -COT 90 GRD. PPR 25 MM

L:SL04B -M :9003091 -MUFA PPR D= 25 MM

L:SL04D -M :9004005 -TEU GRI PPR PN SDR6 D=25MM

3 SA10C 99 M 30,00000

TEAVA DIN POLICLORURA DE VINIL(PVC),TIP GREU(G),LI

PIRE,IN COLOANE,LA CLAD.LOC-SOC.CULT, 32 MM

L:SL03 -M :9001213 -TEAVA PPR D=32 MM

L:SL04A -M :9001343 -COT GRI 90 GRD. PPR PN 20 SDR6 D=32MM

L:SL04B -M :9006194 -MUFA PPR DN= 32 MM

L:SL04C -M :9003129 -REDUCTIE PPR DN 32 MM

L:SL04D -M :9002833 -TEU PPR DN 32 MM

4 SA10D 99 M 25,00000

TEAVA DIN POLICLORURA DE VINIL(PVC),TIP GREU(G),LI

PIRE,IN COLOANE,LA CLAD.LOC-SOC.CULT, 40 MM

L:SL03 -M :9003098 -TEAVA PPR D= 40 MM

L:SL04A -M :9001347 -COT PPR DN 40 MM

L:SL04B -M :9006195 -MUFA PPR DN=40 MM

L:SL04C -M :9003130 -REDUCTIE PPR 40/32

L:SL04D -M :9001348 -TEU PPR DN 40 MM

5 SA19B1 82 BUCATA 10,00000

COMPENSATOR DE DILATATIE DIN TEAVA PVC NEPLASTIFIA

T TIP GREU,FIIND DE TIP U SAU LIRA CU D= 25 MM

6 SD31B1 82 BUCATA 11,00000

RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIOR

SI EXTERIOR TIP U2,AVIND D= 1/2 TOLI

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ04		
0	1	2	3	4	5
7	733620A	BUCATA	3,00000		
RACORD FLEXIBIL, D= 3/8"					
8	7336204	BUCATA	8,00000		
RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"					
9	SB16A1	82	M	30,00000	
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32MM					
10	SB16B1	82	M	25,00000	
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 40MM					
11	SB16C1	82	M	20,00000	
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50MM					
12	SB17A1	82	BUCATA	10,00000	
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 32 MM L:11432 -M :6712227 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167					
13	SB17B1	82	BUCATA	8,00000	
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 40 MM L:11432 -M :6712239 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 40 NII 2167					
14	SB17C1	82	BUCATA	5,00000	
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM L:11432 -M :6712241 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167					
15	SB17E1	82	BUCATA	1,00000	
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM L:11432 -M :6712265 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167					
16	SB17G1	82	BUCATA	6,00000	
COTURI PVC-U,PT CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D=160 MM L:11432 -M :9005038 -COT PVC-KG 45 GRD. DN=160 MM					
17	SB19A1	82	BUCATA	4,00000	
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE SI D= 50 MM L:11433 -M :6712813 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 2167					
18	SB19C1	82	BUCATA	5,00000	
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE SI D=110 MM L:11433 -M :6712863 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167					

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ04		
0	1	2	3	4	5
19	SB19E1	82	BUCATA	6,00000	
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=160 MM L:11433 -M :9005053 -RAMIFICATIE SIMPLA PVC-KG 160/110					
20	SB21C1	82	BUCATA	3,00000	
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM					
21	SB22A1	82	BUCATA	2,00000	
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINAR E PRIN LIPIRE,AVIND D= 40- 32 MM					
22	SB22C1	82	BUCATA	2,00000	
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINAR E PRIN LIPIRE,AVIND D= 50- 40 MM					
23	SB22E1	82	BUCATA	2,00000	
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINAR E PRIN LIPIRE,AVIND D=110- 50 MM					
24	SB44D1	82	BUCATA	2,00000	
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50 MM,DUBLU CU 2 RACORD SI IESIRE LATERALA					
25	SB51A1	82	KG	12,00000	
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG					
26	SB51B1	82	KG	12,00000	
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND 2,1-10 KG \$					
27	SB52A1	82	KG	24,00000	
PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU SUSTINEREA CO NDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PENTRU CANALIZARE \$					
L:11417 -M :3500738 -CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 6 OL37-1N					
28	SC07E1	82	BUCATA	4,00000	
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL L:11402 -0014:2440838 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB C. 1 S1540 L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806					
29	SC10B1	82	BUCATA	1,00000	
SPALATOR PT.VASE,DIN FONTA EMAILATA,CU SUPORT,MONT AT CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE BETON spalator dublu inox					
30	SC13A1	82	BUCATA	4,00000	
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON IN TERIOR S TIP ... L:11406 -M :2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066					

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ04			
0	1	2	3	4	5	
31	SC16G1	82	BUCATA	4,00000		
REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN TIP DUOBLO C,MONTAT PE VAS						
32	SC18A1	82	BUCATA	4,00000		
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN LEMN DE FAG,FARA CAP AC						
33	SC19A1	82	BUCATA	4,00000		
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE PORTELAN SANI TAR						
L:11405 -M :4202797 -SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4" S 9611						
34	SC24A1	82	BUCATA	4,00000		
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.450MM						
35	SC25A1	82	BUCATA	4,00000		
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP						
L:11407 -M :2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716						
36	SC26A2	82	BUCATA	4,00000		
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500 X600MM						
37	SC28B1	82	BUCATA	4,00000		
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SA2-15,APARENTA ,SIMPLA						
38	SC30A1	82	BUCATA	4,00000		
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT ELAN SANITAR,HA1 NI 545/63						
39	SC31A1	82	BUCATA	4,00000		
VENTIL DE SCURGERE TIP...						
L:11410 -M :4203260 -VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA S9610						
40	SC31A1	82	BUCATA	4,00000		
VENTIL DE SCURGERE TIP...						
L:11410 -M :4203179 -VENTIL SCURGERE LAVOAR,BIDEU 1 1/4" FARA RAC. S 411						
41	SC31A1	82	BUCATA	1,00000		
VENTIL DE SCURGERE TIP...						
L:11410 -M :4203325 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610						
42	SD06A1	82	BUCATA	4,00000		
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI						
L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732						
43	SD06A1	82	BUCATA	1,00000		
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI						
L:11413 -M :9003097 -BATERIE AMESTEC. STATIVA SPALATOR DUBLA. D=1/2"						

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ04		
0	1	2	3	4	5
44	SD10A1	82	BUCATA	4,00000	
ROBINET DE TRECERE DIN ALAMA PT TEVI DE PLUMB,CU DIAMETRUL D=3/8 SAU D=1/2 TOLI L:11411 -M :4201614 -ROBINET TREC.VENT.MUFE,ALAMA, R BACH.PN10-80C,S.A83-1/2					
45	SF01A1	82	M	96,00000	
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI					
46	SF04A1	82	M	96,00000	
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECU TATE CU TEVI DIN PVC.					
47	ACE11XA	93	BUCATA	1,00000	
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE APOMETRU IN CAMIN DE BRANSAMENT DIAM DE 15MM,20MM SI 30MM apometru 25 mm L:11713 -0001:6607551 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 50 M 100-500 G2X4 S1733					

TOTAL A:**OFERTANT**

Formular F3

OBIECTIV: 2178-Capela mortuara,Ovidiu

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Capela mortuara

Categoria de lucrari: 05-Instalatii electrice inter.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EA02C2	82	M	120,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APAR ENT PE DIBLURI DE LEMN,CU D=20MM (asim.) D=21 mm						
2	EA17A1	82	BUCATA	25,00000		
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIP R MAR.13 PT.INST.ANTENA R+TV SI RAMIFIC.CIRC.EL. \$						
3	EA17B1	82	BUCATA	20,00000		
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIP PMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE \$						
4	EB02A1	82	M	50,00000		
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP L:12001 -M :9006241 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 3X1,5MMP						
5	EB02A1	82	M	30,00000		
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP L:12001 -M :4807870 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 3X2,5MMP						
6	EB02B1	82	M	20,00000		
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 6- 10 MMP L:12001 -M :9006110 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV,CYYF 5X4MMP						
7	EB02B1	82	M	20,00000		
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 6- 10 MMP L:12001 -M :9006115 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV,CYYF 5X10 MM						
8	EB08A1	82	M	5,00000		
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT ELOR ELECTRICE,DIN BANDA OTEL LAMINATA 20X3 MM (asim.) OL ZN D=12mm						
9	EB08D1	82	M	30,00000		
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT ELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 40X4 MM						

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ05		
0	1	2	3	4	5
10	ED01B1	82	BUCATA	8,00000	
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT L:12010 -0019:5500732 -INTRERUPTOR CUMPANA PT.SIMBOL 0186 250V 10A					
11	ED03A1	82	BUCATA	8,00000	
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,CONSTR.NORM.D IN BACHELITA SAU CONSTR.IMPERMEABILA L:12011 -M :5520366 -COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V					
12	ED08A1	82	BUCATA	18,00000	
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE L:12017 -M :5535995 -PRIZA BIPOL.DUBLA CAPAC AMINO-PLAST,250V/10A,MONT.INGR					
13	EE12G1	82	BUCATA	10,00000	
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC L:12009 -M :9001467 -CORP FLUORESCENT FIPA 40 W					
14	EE12G1	82	BUCATA	2,00000	
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC L:12009 -M :9008058 -CORP ILUM. FIDA X 18W					
15	W2E05B	99	BUCATA	1,00000	
CONTOR ELECTRIC TRIFAZAT PT. ENERGIE ACTIVA, INCLU SIV LEGATURILE					
16	92434		BUCATA	1,00000	
CONTOR ENERGIE ELECTRICA					
17	EF02B1	82	BUCATA	1,00000	
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET E SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,31-0,90MP L:12061 -M :9006372 -TABLOU ELECTRIC					
18	W2E10A	99	BUCATA	1,00000	
FIRIDA DE BRANSAMENT DIN BACHELITA PRESATA FB MONT ATA PE ZID DE CARAMIDA cu grup de masura L:W2L035 -M :7322249 -FIRIDA BRANS.BACHELITA TIP FB1 DE 104X114X135 MM					
19	W2I05B	99	M	20,00000	
MONTARE ELECTROD VERTICAL DIN TEAVA OTEL ZINCAT 2 1/2" PT. PRIZA DE PAMINT IN TEREN TARE L=3 m					
20	EG10A1	82	BUCATA	3,00000	
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT ARE					

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ05		
0	1	2	3	4	5
21	W1P08A	82	BUCATA	1,00000	
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII					
				\$	
22	EH01A1	82	BUCATA	120,00000	
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI MUM 1 KV.					
				\$	
L=1 ml					

TOTAL A:**OFERTANT**

Formular F3

OBIECTIV: 2178-Capela mortuara,Ovidiu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB1-Capela mortuara

Categoria de lucrari: 06-Instalatii termice inter.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IA07A1	82	BUCATA	1,00000		
CAZAN MONOBLOC PT.INCALZIRE,APA CALDA-AMI-FUNCTION IND CU GAZE NATURALE,AVIND DEBITUL DE:20000KCAL/H						
2	IA23J1	82	BUCATA	1,00000		
STUT CU ROBINET DE CONTROL PT.MONTAT ARMATURI. asim. ventil de aerisire 1/2"						
3	IA24A1	82	BUCATA	1,00000		
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''						
4	IB06A	99	BUCATA	10,00000		
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA NA LA 1000 MM, INCLUSIV L:IL07K -M :5709073 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 500						
5	IB06A	99	BUCATA	4,00000		
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA NA LA 1000 MM, INCLUSIV L:IL07K -M :5709078 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000						
6	IB06B	99	BUCATA	2,00000		
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 10 01 -1500 MM L:IL07K -M :5709082 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400						
7	IC01B1	82	M	60,00000		
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR. CTII IND.INSURUB.LEGATURI CORP INCALZ.D=1/2 TOLI (asim.) L:11309 -M :8815257 --TEAVA CUPRU D.18X0,7 BARA 3M						
8	IC02B1	82	M	25,00000		
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR. CTII IND.INSURUB.COLOANE D=3/4 TOLI (i.m.) L:11309 -M :9001209 -TEAVA PPR D= 20 MM						
9	9001341		BUCATA	2,00000		
COT PPR D 20 MM						

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ06		
0	1	2	3	4	5
10	9001345	BUCATA	4,00000		
TEU PPR 20 MM					
11	8813563	BUCATA	1,00000		
MUFA GRI PPR PN20 SDR6 D.20 (M 429754)					
12	IC02C1	82	M	75,00000	
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR. CTII IND.INSURUB.COLOANE D=1 TOLI L:11309 -M :9003093 -TEAVA PPR D= 25 MM					
13	9001342	BUCATA	5,00000		
COT PPR D 25 MM					
14	9004005	BUCATA	13,00000		
TEU PPR D = 25 MM					
15	8813564	BUCATA	4,00000		
MUFA GRI PPR PN20 SDR6 D.25 (M 429767)					
16	IC35C1	82	BUCATA	10,00000	
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI \$					
17	IC35D1	82	BUCATA	10,00000	
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$					
18	IC35E1	82	BUCATA	10,00000	
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$					
19	IC37A1	82	KG	10,00000	
SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC					
20	IC37B1	82	KG	5,00000	
SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.INTRE 2,1KG-10 KG					
21	IC38A1	82	KG	15,00000	
PROCURARE SUSTINERE CONDUCTE TUBURI DIVERSE COLECT OARE-DISTRIBUITOARE APARATE SI RECIPIENTI DIVERSII L:11317 -M :3500037 -CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 20X 20X 4 OL37-1N					
22	IC39A1	82	BUCATA	10,00000	
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 TOLI \$					
23	IC54A1	82	BUCATA	7,00000	
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT A MALEABILA D =3/8 TOLI asimilat cot UA2 cu racord olandez					

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB1	Categ06		
0	1	2	3	4	5
24	IC54A1	82	BUCATA	7,00000	
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT A MALEABILA D =3/8 TOLI					
25	ID01A2	82	BUCATA	7,00000	
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZ IRE CENTRALA CU D: 1/2'' L:11314 -M :9001424 -ROBINET DUBLU REGLAJ COLTAR 3/8" - 1/2"					
26	ID04A1	82	BUCATA	1,00000	
ROBINET CU CEP , CU TREI CAI , CU FLANSE SI PRESGA RNITURA CU D: 15 MM L:11314 -M :4506428 -ROB.VENT.DREPT 1A PU AM PN=16 D= 15 225 N 5057					
27	ID05A1	82	BUCATA	4,00000	
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 10 MM L:11314 -M :9004017 -ROBINET TRECERE CU BILA 10 MM - 25 MM					
28	IE01A1	82	MP	50,00000	
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 MP					
29	IE02A1	82	MP	50,00000	
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PINA LA 100MP					
30	IE07A1	82	MP	50,00000	
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.CORP PINA LA 100MP					
31	IZH01A1	82	M	85,00000	
IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D PINA LA 1 TOL,INCLUSIV (asim.) izolatie tip K-FLEX D=15 mm					
32	IA37A	99	BUCATA	1,00000	
POMPA CIRCULATIE (RECIRCULATIE) MONT. PE COND. EXI STENTA PRIN INSURUBARE AVAND D.PANA LA 1" INCLUSIV (asim.) montaj L:IL08 -0025:3305683 -TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656 L:IL09K -0128:4122181 -RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 20 3/4					

TOTAL A:

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2178-Capela mortuara,Ovidiu

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB2-Anexa

Categoria de lucrari: 01-Infrastructura rezistenta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	TSA04C1	82	M CUB		7,00000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE					
2	TSA12C1	82	M CUB		2,00000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE					
3	TSD01C1	82	M CUB		6,60000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
4	TSD04B1	82	M CUB		6,60000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
5	TRB01C15	82	TONE		4,00000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M \$					
6	IFB09B3	82	MP		20,00000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN PIETRIS					
7	TRA01A10	82	TONE		3,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$ PIETRIS					
8	CA01D1	82	M CUB		2,00000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME LA CONSTRUCTII CU H<35M EGALIZARE L:10173 -M :2100945 -BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622					
9	CA01D1	82	M CUB		1,00000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME LA CONSTRUCTII CU H<35M PARDOSEALA L:10173 -M :2100945 -BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622					

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB2	Categ01		
0	1	2	3	4	5
10	CA02C1	82	M CUB	9,00000	
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622					
11	CB11A1	82	MP	36,00000	
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DR EPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM GROSIME					
12	CC01C1	82	KG	750,00000	
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE					
13	CZ0301A1	82	KG	150,00000	
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM \$					
14	CZ0301E1	82	KG	600,00000	
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$					
15	TRA02A10	82	TONE	0,80000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
16	TRA06A10	82	TONE	32,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
17	TRB05A13	82	TONE	0,80000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$					

TOTAL A:

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2178-Capela mortuara,Ovidiu

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB2-Anexa

Categoria de lucrari: 02-Suprastructura rezistenta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CA02J1	82	M CUB	13,00000		
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLANSÉE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII>10CM L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622						
2	CB13A1	82	MP	40,00000		
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M, LA PLACI SI GRINZI, CU PLACAJ DE 8MM						
3	CB13B1	82	MP	22,00000		
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M, LA STILPI SI CADRE, CU PLACAJ DE 8MM						
4	CB44A1	82	BUCATA	40,00000		
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI, PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF						
5	CB45B1	82	BUCATA	20,00000		
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI METALICI						
6	AUT1301	82	ORE	5760,00000		
ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1 3SCH. \$						
7	AUT1325	82	ORE	11520,00000		
ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL TEAVA O51X3, 5MM 3SCH \$						
8	MDTC5504010	82	BUCATA	20,00000		
TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100008 GRINDA METALICA EXTENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1 \$						
9	MDTC5552010	82	BUCATA	40,00000		
TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100079 POP METALIC TIP PE-3100 \$						
10	CC02C1	82	KG	1300,00000		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC						

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB2	Categ02		
0	1	2	3	4	5
11	CZ0302A1	82	KG	200,00000	
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM\$					
12	CZ0302E1	82	KG	1100,00000	
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 \$					
13	TRA02A10	82	TONE	1,30000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
14	TRA06A10	82	TONE	33,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
15	TRB05A13	82	TONE	1,30000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$					
16	AUT3343	82	ORE	2,00000	
POMPA PNEUMAT.DE BETON PB250 4-6MC/ORAS \$					

TOTAL A:
OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2178-Capela mortuara,Ovidiu

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB2-Anexa

Categoria de lucrari: 03-Suprastructura arhitectura

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CD07C2	82	M CUB	5,50000	
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M, 24CM GR OSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 PALETIZATE					
2	2101171		M CUB	0,40000	
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030					
3	CE05B1	82	MP	50,00000	
INVELITORI DIN TABLA ZN PROF ONDUL SAU CUTATA FIXA TE CU SURUB AUTOFILETANTE SI TESUTE CU BOLTURI * L:10146 -M :9000416 -INVELITOARE TABLA TIP TIGLA					
4	CE17A1	82	MP	34,00000	
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITOR I USOARE L:10165 -0001:2900668 -LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342					
5	CE18A1	82	MP	50,00000	
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE					
6	CE19A1	82	M	23,00000	
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU ITE SIMPLU L:10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942					
7	CE19C1	82	M	23,00000	
STREASINA SIMLA CAPRIORI APARENTI ASTERIALA FALTUI TA GELUITA PE O PARTE L:10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942					
8	CE20A1	82	MP	50,00000	
RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE CAPRIORI DE BETON ARMAT SAU METALICI					
9	IZK03C1	82	MP	50,00000	
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA HIDROIZOLATIE ASTEREALA					
10	CN15D1	82	MP	84,00000	
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,CU VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN IMPREGNAT					

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB2	Categ03		
0	1	2	3	4	5
11	CF01C1	82	MP	50,00000	
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX ECUTATE MANUAL PE BETON,CU MORTAR M10-T,DE 2CM L:10174 -M :2101197 -MORTAR PENTRU TENCUIALA M 10-T					
12	CF10D1	82	MP	46,00000	
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI					
13	CF06B1	82	MP	60,00000	
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI ,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM L:10174 -M :2101470 -MORTAR M 25-T					
14	IZF12A1	82	MP	35,00000	
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI CU PLACI P OLIST CELUL TIP...GROS...1 STRAT L:90220 -M :9005730 -TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT 10 CM TERMOSISTEM					
15	CF16A1	82	MP	50,00000	
TENCUIELI DECORATIVE EXECUTATE CU VOPSEA CU EFECT DECORATIV SIMBOL 8203,APLICATE MECANIZAT L:10164 -M :9000509 -TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR					
16	CG01A1	82	MP	19,00000	
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN DALE DIN F IBROBETON ASEZATE PE UN STRAT DE NISIP					
17	2101509		M CUB	0,60000	
MORTAR DE CIMENT M100-T					
18	CG11A1	82	MP	19,00000	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHUULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU					
19	CG12A1	82	M	20,00000	
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA					
20	9000802		MP	8,50000	
GRESIE ANTIDERAPANTA DE INTERIOR					
21	9000803		MP	13,00000	
GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR					
22	2101151		KG	95,00000	
MORTAR ADEZIV PT.GRESIE SI FAIANTA GRIGGIO CERKOL F 17					
23	6102070		KG	11,00000	
CHIT GRI PERCLORVINILIC C.824-74 NI 17 02-80					

Executant2178	Obiectiv2178	ObiectOB2	Categ03		
0	1	2	3	4	5
24	CI02A1	82	MP	15,00000	
FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ MARMURA, TRAVERTIN, PIATA PLACI SI STRAIFURI <5CM GROSIME SOCLU + JARDINIERA + STALPI					
L:10140 -0006:2202200 -PLACA CALCAR BANPOTOC CAL.I G=2CM S 6035					
25	CI06E1	82	MP	12,00000	
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CALIT.1 FIXATE CU PAS TA ADEZIVA PE BAZA DE ARACET					
26	2401064		MP	13,00000	
FAIANTA FILDES MUCHII DREPT 150X 75X5,5 C. E S233					
27	2101151		KG	54,00000	
MORTAR ADEZIV PT.GRESIE SI FAIANTA GRIGGIO CERKOL F 17					
28	6102070		KG	6,00000	
CHIT GRI PERCLORVINILIC C.824-74 NI 17 02-80					
29	CJ05A1	82	M	7,00000	
PROFILURI EXTERIOARE LA SOLBANCURI, ANCADRAMENTE <5 OCM, CU PRAF DE PIATRA, DRISCUITE FIN. (ASIM.) ELEMENT DECORATIV GIPS					
L:10174 -M :2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
30	CK13B1	82	MP	9,30000	
VITRINE METALICE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H< 5M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 7,5-10 MP INCLUSIV (I.M.)					
L:10112 -M :9001847 -VITRINA PVC + GEAM TERMOPAN					
31	CK20C1	82	MP	8,00000	
TAVANE SUSPENDATE DIN PFL SAU PAL, MELAMINAT SAU EM AILAT CU BAGHETE DIN LEMN LA ROSTURI					
L:10148 -M :9000235 -PLANSEU GIPS CARTON REZ.FOC+STRUCT.METALICA + ACCESORII MONT					
32	CN04B1	82	MP	46,00000	
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT					
L:10161 -M :9000910 -ZUGRAVEALA LAVABILA DE INTERIOR					
33	CO01A1	82	MP	18,00000	
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC					
34	2100945		M CUB	1,50000	
BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622					
35	TRA06A10	82	TONE	12,50000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					

<i>Executant</i> 2178	<i>Obiectiv</i> 2178	<i>Obiect</i> OB2	<i>Categ</i> 03		
0	1	2	3	4	5
36	TRB05A13	82	TONE		12,50000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$

TOTAL A:

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2178-Capela mortuara,Ovidiu

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB2-Anexa

Categoria de lucrari: 04-Instalatii sanitare-exter.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SA17A	99	M	10,00000		
TEAVA MATERIAL PLASTIC (PP,PE,PP-R) , SUDURA -POLIFU ZIUNE, IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=25MM						
L:SL05 -0031:6717088 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM						
L:SL06A -0059:6719478 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM						
L:SL06B -0067:6719486 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM						
L:SL06C -0075:6719494 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM						
L:SL06E -0096:6719515 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM						
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX						
2	SB16A1	82	M	10,00000		
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32MM (asim.) PVC-KG						
3	SC07C1	82	BUCATA	6,00000		
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXA TE CU DIBLURI METALICE						
L:11402 -0017:2440864 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB C. 2 S1540						
L:11403 -0003:4203557 -CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343						
4	SD03XA	93	BUCATA	6,00000		
ROBINET PENTRU LAVOAR AVIND DIAMETRUL DE 1/2"						
L:11411 -0025:4202400 -ROBINET DUBLU SERV.POLIZAT 1/2" GARN.FIXA S4124						
5	SD06B1	82	BUCATA	6,00000		
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR, AVIND D=3/4 TOLI SAU 1 TOL						
L:11413 -M :9001233 -BATERIE MONOCOMANDA AMESTEC STATIVA LAVOAR						

TOTAL A:

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2178-Capela mortuara,Ovidiu

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB2-Anexa

Categoria de lucrari: 05-Instalatii electrice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EC03A1	82	M	20,00000		
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.< 10 MMP. L:12007 -M :4807865 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 2X2,5MMP						
2	EA02A2	82	M	20,00000		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM						
3	EE05I1	82	BUCATA	1,00000		
APLICA MONTATA DIBLURI MAT.PLASTIC,CU 1 BRAT INTERIOR L:12009 -M :9006210 -APLICA TAVAN 60W, IP44 - COMPLET.ECHIPATA						
4	EE05I1	82	BUCATA	1,00000		
APLICA MONTATA DIBLURI MAT.PLASTIC,CU 1 BRAT EXTERIOR L:12009 -M :9001548 -APLICA 1X60 W, IP 67, COMPLET ECHIPATA						
5	YC01	82	LEI	200,00000		
DIVERSE MATERIALE						

TOTAL A:

OFERTANT

Executant 2178 -
 Obiectiv 2178 Capela mortuara, Ovidiu
 Obiect OB1 Capela mortuara
 Categorie 01 Infrastructura rezistenta

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
din care utilaje:					
-Vut termice					
-Vut electrice					
-Vut altele					
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorii	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =				% x To
Profit	Po =				% x (To+Io)
Valoare	V =				To+Io+Po
Organizare de santier	OS =				% x V
Total fara TVA					
T.V.A.	TVA=				% x (V+OS)
TOTAL GENERAL pe categorie					

OFERTANT

Executant 2178 -
 Obiectiv 2178 Capela mortuara, Ovidiu
 Obiect OB1 Capela mortuara
 Categorie 02 Suprastructura rezistenta

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
din care utilaje:					
-Vut termice					
-Vut electrice					
-Vut altele					
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorii	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	%	x	To	
Profit	Po =	%	x	(To+Io)	
Valoare	V =	To+Io+Po			
Organizare de santier	OS =	%	x	V	
Total fara TVA					
T.V.A.	TVA=	%	x	(V+OS)	
TOTAL GENERAL pe categorie					

OFERTANT

Executant 2178 -
 Obiectiv 2178 Capela mortuara, Ovidiu
 Obiect OB1 Capela mortuara
 Categorie 03 Suprastructura arhitectura

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
din care utilaje:					
-Vut termice					
-Vut electrice					
-Vut altele					
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorii	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =				% x To
Profit	Po =				% x (To+Io)
Valoare	V =				To+Io+Po
Organizare de santier	OS =				% x V
Total fara TVA					
T.V.A.	TVA=				% x (V+OS)
TOTAL GENERAL pe categorie					

OFERTANT

Executant 2178 -
 Obiectiv 2178 Capela mortuara, Ovidiu
 Obiect OB1 Capela mortuara
 Categorie 04 Instalatii sanitare inter.

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
din care utilaje:					
-Vut termice					
-Vut electrice					
-Vut altele					
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorii	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	%	x	To	
Profit	Po =	%	x	(To+Io)	
Valoare	V =	To+Io+Po			
Organizare de santier	OS =	%	x	V	
Total fara TVA					
T.V.A.	TVA=	%	x	(V+OS)	
TOTAL GENERAL pe categorie					

OFERTANT

Executant 2178 -
 Obiectiv 2178 Capela mortuara, Ovidiu
 Obiect OB1 Capela mortuara
 Categorie 05 Instalatii electrice inter.

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
din care utilaje:					
-Vut termice					
-Vut electrice					
-Vut altele					
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorii	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	%	x To		
Profit	Po =	%	x (To+Io)		
Valoare	V =		To+Io+Po		
Organizare de santier	OS =	%	x V		
Total fara TVA					
T.V.A.	TVA=	%	x (V+OS)		
TOTAL GENERAL pe categorie					

OFERTANT

Executant 2178 -
 Obiectiv 2178 Capela mortuara, Ovidiu
 Obiect OB1 Capela mortuara
 Categorie 06 Instalatii termice inter.

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
din care utilaje:					
-Vut termice					
-Vut electrice					
-Vut altele					
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorii	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	%	x	To	
Profit	Po =	%	x	(To+Io)	
Valoare	V =	To+Io+Po			
Organizare de santier	OS =	%	x	V	
Total fara TVA					
T.V.A.	TVA=	%	x	(V+OS)	
TOTAL GENERAL pe categorie					

OFERTANT



Executant 2178 -
Obiectiv 2178 Capela mortuara, Ovidiu
Obiect OB2 Anexa
Categorie 01 Infrastructura rezistenta

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
din care utilaje:					
-Vut termice					
-Vut electrice					
-Vut altele					
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorii	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	%	x	To	
Profit	Po =	%	x	(To+Io)	
Valoare	V =	To+Io+Po			
Organizare de santier	OS =	%	x	V	
Total fara TVA					
T.V.A.	TVA=	%	x	(V+OS)	
TOTAL GENERAL pe categorie					

OFERTANT

Executant 2178 -
 Obiectiv 2178 Capela mortuara, Ovidiu
 Obiect OB2 Anexa
 Categorie 02 Suprastructura rezistentă

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
din care utilaje:					
-Vut termice					
-Vut electrice					
-Vut altele					
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorii		%			
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =		% x To		
Profit	Po =		% x (To+Io)		
Valoare	V =		To+Io+Po		
Organizare de santier	OS =		% x V		
Total fara TVA					
T.V.A.	TVA=		% x (V+OS)		
TOTAL GENERAL pe categorie					

OFERTANT



Executant 2178 -
 Obiectiv 2178 Capela mortuara, Ovidiu
 Obiect OB2 Anexa
 Categorie 03 Suprastructura arhitectura

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
din care utilaje:					
-Vut termice					
-Vut electrice					
-Vut altele					
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorii	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	%	x To		
Profit	Po =	%	x (To+Io)		
Valoare	V =		To+Io+Po		
Organizare de santier	OS =	%	x V		
Total fara TVA					
T.V.A.	TVA=	%	x (V+OS)		
TOTAL GENERAL pe categorie					

OFERTANT

Executant 2178 -
 Obiectiv 2178 Capela mortuara, Ovidiu
 Obiect OB2 Anexa
 Categorie 04 Instalatii sanitare-exter.

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
din care utilaje:					
-Vut termice					
-Vut electrice					
-Vut altele					
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorii	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	%	x To		
Profit	Po =	%	x (To+Io)		
Valoare	V =		To+Io+Po		
Organizare de santier	OS =	%	x V		
Total fara TVA					
T.V.A.	TVA=	%	x (V+OS)		
TOTAL GENERAL pe categorie					

OFERTANT



Executant 2178 -
 Obiectiv 2178 Capela mortuara, Ovidiu
 Obiect OB2 Anexa
 Categorie 05 Instalatii electrice

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
din care utilaje:					
-Vut termice					
-Vut electrice					
-Vut altele					
Alte cheltuieli directe					
Contributie asiguratorii	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	%	x	To	
Profit	Po =	%	x	(To+Io)	
Valoare	V =	To+Io+Po			
Organizare de santier	OS =	%	x	V	
Total fara TVA					
T.V.A.	TVA=	%	x	(V+OS)	
TOTAL GENERAL pe categorie					

OFERTANT