

Formular F3

Obiectiv: 03 GRADINITA ZIG-ZAG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 AMENAJARE CURTE

Categorie: 2 ZONA B

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	DG06XB 91	M CUB	53,00000

SPARGERE BETON CURTE SI PARCARE

2	DG06XA 91	M CUB	29,00000
---	-----------	-------	----------

SAPATURA MECANIZATA/ MIXTA

3	RPSF03B 91	M CUB	58,00000
---	------------	-------	----------

EVACUARE MOLOZ

4	TSA01A1 82	M CUB	33,00000
---	------------	-------	----------

SAPATURA GARD (MANUALA)

5	CA10A1 99	M CUB	19,00000
---	-----------	-------	----------

BETON SOCLU

6	CA09A2 99	M CUB	19,00000
---	-----------	-------	----------

TURNARE BETON SIMPLU FUNDARE

7	CB02B% 99	MP	84,00000
---	-----------	----	----------

COFRAJE GARD

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
8	CC01D 99	KG	1.279,00000

ARMATURA SOCLU

9	RCSD10A 02	M	42,00000
---	------------	---	----------

STALPI SUPT METALICI GABIOANE SI PLASA - TEAVA RECTANGULARA

10	RCSD05A 02	BUCATA	2.451,00000
----	------------	--------	-------------

CAPSE METALICE

11	RCSD05B 02	BUCATA	59,00000
----	------------	--------	----------

PIESE RACORD/ STALPI - TABLA SUPT GABIOANE

12	RCS125I 02	BUCATA	15,00000
----	------------	--------	----------

TABLA ZINCATA AMBUTISATA - CAPETE GABION

13	IF106A1 82	BUCATA	45,00000
----	------------	--------	----------

PLASA METALICA - GABIOANE

14	IF106A1 82	BUCATA	32,00000
----	------------	--------	----------

PANOURI PLASA METALICA

15	CF26A 02	MP	42,00000
----	----------	----	----------

TINCI SOCLU

16	IFB13A1 82	M CUB	6,00000
----	------------	-------	---------

UMPLUTURA ENERGOCELL - GABIOANE

Nr.	Capitol lucrari		U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol			
	Denumire resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
17	RPCI32A1	82	M	24,00000

GLAF TABLA SOCLU GARD PLASA

18	TSA01A1	82	M CUB	15,00000
----	---------	----	-------	----------

SAPATURI LOCALE MANUALE

19	CA10A1	99	M CUB	14,00000
----	--------	----	-------	----------

BETON SOCLU

20	CA09A2	99	M CUB	13,00000
----	--------	----	-------	----------

TURNARE BETON SIMPLU FUNDARE

21	CB02B%	99	MP	52,00000
----	--------	----	----	----------

COFRAJE GARD

22	CC01D	99	KG	549,00000
----	-------	----	----	-----------

ARMATURA SOCLU

23	CF26A	02	MP	27,00000
----	-------	----	----	----------

TINCI ZID SPRIJIN

24	CN03A-1+	02	MP	27,00000
----	----------	----	----	----------

VOPSITORIE LAVABILA DE EXTERIOR

25	RME15A	02	M	27,00000
----	--------	----	---	----------

BALUSTRADA METALICA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
26	ACE202A03+ 82	M	21,00000

RIGOLE BETON

27	TSA01A1 82	M CUB	6,00000
----	------------	-------	---------

SAPATURA

28	CB02B% 99	MP	7,00000
----	-----------	----	---------

COFRAJE SCARA

29	CC01D 99	KG	354,00000
----	----------	----	-----------

ARMARE SCARA

30	CA10A1 99	M CUB	3,00000
----	-----------	-------	---------

BETON SCARA

31	CA09A2 99	M CUB	4,00000
----	-----------	-------	---------

BETON SIMPLU SCARA

32	CG22A 02	MP	11,00000
----	----------	----	----------

DALE PREFABRICATE - TREPTE(FINISAJ SCARA EXT)

33	RME15A 02	M	5,00000
----	-----------	---	---------

BALUSTRADA CU MANA CURENTA LA SCARILE DIN LEMN DE STEJAR.

34	ACE202A03+ 82	M	10,00000
----	---------------	---	----------

RIGOLE BETON

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

35	TSD22XA 91	M CUB	40,0000
----	------------	-------	---------

STRAT SUPORT PARDOSEALA TIP TARTAN (BALAST STABILIZAT COMPACTAT)
