

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: scoala 3 culmea
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPCT19B1 - Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, fara recuperarea materialelor, inclusiv dusumelele	mp	1,243.00
2	RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si tunderea tablei	mp	30.00
3	RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate	mp	82.00
4	RPCT25A1 - Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente a asterealei din scanduri de rasinoase sau pfl, la constructii obisnuite	mp	30.00
5	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	100.00
6	RPCT30A1 - Desfacerea lambriurilor, executate din hartie decorativa hds sau din placaj simplu sau furneruit	mp	1,716.00
7	RPCJ32B-01% - Recond.tenc.speciale la fatade prin buciardarea tenc.in camp continuu - pentru consolidri l restaurari	mp	1,716.00
8	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	74.00
9	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	74.00
10	TRB05A13 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 30M \$	tona	74.00
11	CE05B1 - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate cu bolturi impuscate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	30.00
11.1	3644431 - Tabla ondulata pentru ctii.S 2029-80 zn 1,50 X825X2000	mp	33.30
12	CE18A1 - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase	mp	30.00
13	RPCG22A1 - Consolidare zidarie portanta de caramida prin camasuire cu plase stm D=4MM si ochiuri de 10X10CM	mp	1,716.00
13	2005170 - Plasa fibre sticla pentru termoizolatii	mp	1,800.00
13	7800822 - Grund de amorsaj pentru sape	kg	2,150.00
13	9000234 - Coltar Aluminiu pentru interior	m	687.00
14	NMB019921 - Muncitor deservire constructii-montaj cat. 2	ora	10.00
15	RPCJ08A1 - Tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate, la pereti sau stalpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil	mp	1,716.00
15	2101197 - Mortar pentru tencuiala M 10 - T	mc	31.00



SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
16	CD09A1 - Zidarie din placi de ipsos in pereti despartitori din placi de ipsos	mp	137.00
16.1	20014666 - Placa din ipsos pline 666X500X70 fara adaos nii 1213	mp	9.86
16	9000204 - Perete gips-carton rez.la umiditate gkbi 10 MM 1200/260	mp	137.00
17	CK20C1 - Tavane suspendate PFL sau PAL melaminat sau emailat, acoperit la rosturi cu baghete din lemn	mp	90.00
17.1	2924212 - Placa pal emailate cal a g 16 MM S10805	mp	94.50
17	9211 - Planseu gips carton anti umezeala + structura metalica + accesorii	mp	90.00
18	00102J01 - SLEFUIREA PERETILOR INTERIORI, INAINTE DE ZUGRAVIRE SAU VOPSIRE	mp	1,716.00
19	RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi	mp	1,990.00
20	RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane .	mp	90.00
21	CF10D1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereti, stalpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat in 2 straturi (procedeu gipac);	mp	1,990.00
21	2013089 - Glet pentru finisaj	kg	2,390.00
21	78000859 - Amorsa pt. vopsea lavabila	l	170.00
22	RPCR25A1 - Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	2,080.00
22.0	9000910 - zugraveala lavabila de interior	buc	2,080.00
23	RPCK01B1 - Strat suport pentru pardoseli, executate din mortar ciment m 100-T, de 3cm grosime, cu fata driscuita fin	mp	775.00
23	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	28.00
24	CG02B1 - Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin batere in cuie, in incaperi cu suprafete peste 10 mp ;	mp	775.00
25	9000076 - Parchet laminat trafic intens	mp	814.00
26	2018647 - Folie Polietilena	mp	814.00
27	CG05A1 - Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	600.00
27.1	6718362 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD 1 80X 2MM	m	611.99
28	RPCK40A1 - Pardoseli din placi de gresie ceramica	mp	55.00
29	RPCK42A1 - Plinte si socluri cu srafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 CM grosime plinte de maximum 15 CM inaltime, orizontale la pereti	m	270.00
29.1	2434891 - Element rac.gresie neglz.net.gris S 150X100X 8 C1 S5939	m	275.40
30	9000802 - Placaj cu placi gresie antiderapanta pentru exterior	mp	57.00
30.1	2404509 - Placa cesarom glazur.simp. alb 50X 50X 6 C. 1 S7813	mp	60.42
30	2101151 - Mortar adeziv pentru gresie si faianta griggio cerkol F17	kg	248.00
30	6102070 - Chit gri perclorvinilic C.824-74 ni 1702-80	kg	28.00



SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
31	CG06B1 - Pardoseli din mozaic turnate pe loc simplu, in camp continuu in grosime de 1,5 cm, fara bordura, cu piatra de mozaic din calcar, in incaperi cu suprafete peste 5 mp;	mp	210.00
32	CI06E1 - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixau- cu pasta adeziva pe baza de aracet cpmb ;	mp	100.00
32.1	2400257 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. isis-R	mp	105.00
32	2401064 - Faianta fildes muchii drept 150X 75X5,5 C. E s233	mp	105.00
32	2101151 - Mortar adeziv pentru gresie si faianta griggio cerkol F17	kg	450.00
32	6102070 - Chit gri perclorvinilic C.824-74 ni 1702-80	kg	50.00
33	CK14I1 - Usi metalice confectionate din profiluri de otel usi din aluminiu la constructii cu inaltimea pana la 10 M, cu suprafata tocului pana la 5 mp;	mp	80.00
33.1	6306602 - Usa ext din tamplarie aluminiu cu 2 canate	mp	80.00
34	9000101 - Usa PVC plina de interior	mp	80.00
34.1	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	80.00
34.2	6313368 - Diblu cu expandare marimea 12	buc	560.00
34.3	500002693 - SPUMA POLIURETANICA PENTRU PISTOL TYTAN PENTRU PVC	l	24.00
34.4	500002655 - SILICON ETANSANT PENTRU BAIE SI BUCATARIE	l	20.00
35	TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,cañale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare	mc	50.00
36	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	90.00
37	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	90.00
38	DA11C1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate fara impanare si fara innoroire;	mc	25.00
39	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	48.00
40	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	710.00
40	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	71.00
41	200421A - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	kg	2,840.00
42	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	3.00
43	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	319.00
44	TRB05A13 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 30M \$	tona	3.00
45	AUT3343 - Pompa pneumat.de beton pb250 4-6MC/ora \$	ORA	10.00



Beneficiar: PRIMARIA ORASULUI OVIDIU
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: SCOALA 3 CULMEA SANITARE
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPSC05A - Inlocuiri lavoare de faianta, portelan sanit. sau semiportel. mont. console fixe sau masca bet. pref. acce	buc	8.00
2	RPSC09A# - Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	BUCATA	14.00
3	SA17E# - Teava pp, pe, pp-R imbin sud prin polifuz, in cond distrib la clad loc si soc-cult, D=63 MM	m	97.00
3.1	6717088 - Tub din polipropilena, diametrul de 25 MM	m	98.94
3.2	6719608 - Cot din polipropilena, avind diametrul 16 MM	buc	5.82
3.3	6719580 - Teu racord polipropilena diam 25 MM X 1/2 X 25 MM	buc	14.55
3.4	6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 20 MM	buc	4.85
3.5	6719589 - Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 25 MM	buc	8.73
3.6	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	1.48
4	SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	14.00
4.1	6721100 - Sifon pard 1ies D50, 4int D40, etans grn con, tub pp-pehd	buc	14.00
5	SC07C1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri metalice	buc	8.00
5.1	2440761 - Lavoar portelan cu spatat lsd-550MM bicolor C. 2 S1540	buc	8.08
5.2	4203519 - Consola brat dublu emailata 350MM cal.1 S 3343	buc	16.00
6	SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip . . .	buc	6.00
6.1	2446131 - Vas closet cil2 portelan alb C. 1 S 2066	buc	6.06
7	SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip	buc	6.00
7.1	2451758 - Etajera portelan tip E2.55 alb C.2 ni 567	buc	6.06
8	SC26A2 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens . 500X600MM	buc	6.00
9	SC30A1 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar, ha1 ni 545/63	buc	13.00
10	SD02XA - Robinet de serviciu dublu cu racord avind diametrude 3/8" si 1/2"	buc	6.00
10.1	4202383 - Robinet dublu serv. cromat 1/2 garn. fixa S4124	buc	6.00
10.2	4203985 - Rozeta metalica pt mascare 1/2"	buc	6.00
11	SD06A1 - Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	6.00
11.1	4201315 - Baterie amest. lavoar alama 1/2 F.perl. S 322	buc	6.00



SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
12	SD09XA - Robinet de reglaj, drept sau coltar, avind diam. de 3/8" - 1/2"	buc	6.00
12.1	4202060 - Robinet lavoar alama cromat 1/2 st. pl G. dets2581	buc	6.00
12	9001024 - BURDUF WC	buc	13.00



PRIMARIA ORASULUI OVIDIU

Beneficiar: PRIMARIA OVIDIU
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: SCOALA 3 CULMEA ELECTRICE
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	ED01A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	22.00
2	ED08S1 - Priza trifazica de 63 a, capsulata in siluminu, exclusiv consola si racordarea.	buc	3.00
2.1	5536080 - Priza monobloc sub tencuiala simbol 0706a 250 V;10a	buc	3.00
3	EE12G1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	22.00
3.1	5102889 - Corp il.fl.fira -01 340 220 V 3X 40W cs	buc	22.66

PRIMARIA OVIDIU

